

LĪGUMS Nr.MRPP/1-9/15/32

Par Alūksnes novada pašvaldības autoceļu Mārkalnes pagastā ikdienas uzturēšanu 2015. gada pavasara - vasaras sezonā

Alūksnes novada Mārkalnes pagastā

2015. gada 13. aprīlī

Alūksnes novada pašvaldības, reģistrēta Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu maksātāju reģistrā ar Nr.90000018622, juridiskā adrese: Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV 4301, iestāde **Mārkalnes pagasta pārvalde**, reģ. Nr. 90009489978, juridiskā adrese "Pagastmāja", Mārkalnes pagasts, Alūksnes novads LV- 4351, Mārkalnes un Pededzes pagastu pārvalžu vadītāja **Daigas VĪTOLAS** personā, kas darbojas saskaņā ar Mārkalnes pagasta pārvaldes nolikumu, turpmāk līguma tekstā saukta- PASŪTĪTĀJS, no vienas puses, un

Zemnieku saimniecība „**Tvaikonītis**”, reģ.Nr.44101034562, juridiskā adrese: „Kolbergis” 40-22, Jaunalūksnes pagasts, Alūksnes novads, LV-4350, īpašnieka **Igora DOROFJEVA** personā, kas rīkojas saskaņā ar uzņēmuma statūtiem, turpmāk līguma tekstā saukts- IZPILDĪTĀJS, no otras puses (PASŪTĪTĀJS un IZPILDĪTĀJS, kopā tekstā "PUSES"), pamatojoties uz iepirkuma „**Mārkalnes pagasta autoceļu ikdienas uzturēšana 2015. gada pavasara - vasaras sezonā**” (ID Nr. MPP 2015/02) rezultātiem noslēdz līgumu par sekojošo:

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

- 1.1.PASŪTĪTĀJS uzdod, bet IZPILDĪTĀJS, ievērojot PASŪTĪTĀJA noteiktās kvalitātes prasības, saskaņā ar IZPILDĪTĀJA piedāvājumu iepirkumā, vadoties pēc spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, ar savu darbaspēku un tehniku, apņemas Mārkalnes pagasta teritorijā veikt sekojošus reģistrēto ceļu uzturēšanas darbus, turpmāk tekstā saukti „DARBI”:
 - 1.1.1. Mehānizētā zāles pļaušana;
 - 1.1.2. Iesēdumu un bedru labošana grants un uzlabotas grunts ceļos.
- 1.2.PASŪTĪTĀJS apņemas šajā līgumā noteiktajā kārtībā un apmērā samaksāt IZPILDĪTĀJAM par faktiski paveiktajiem darbiem.
- 1.3.Veicot darbus, IZPILDĪTĀJAM ir saistoši:
 - 1.3.1. šis līgums;
 - 1.3.2. darbu izmaksu vienību cenas, saskaņā ar IZPILDĪTĀJA piedāvājumu iepirkumā „Mārkalnes pagasta autoceļu ikdienas uzturēšana 2015. gada pavasara - vasaras sezonā”, ID Nr. MPP 2015/02 dokumentāciju (Pielikums Nr. 3).
- 1.4.Ievērojot PASŪTĪTĀJA finanšu iespējas līguma Darbu apjoms pozīcijās var tikt mainīts, kā arī var tikt samazināts līguma kopējais apjoms.

2. APMAKSAS KĀRTĪBA

- 2.1.Darba samaksa notiek šādā secībā:
 - 2.1.1. Samaksa par Darbu tiek veikta 20 dienu laikā pēc darbu veikšanas, saskaņā ar Izpildītāja iesniegto un Pasūtītāja apstiprināto **faktiski izpildīto** darbu pieņemšanas – nodošanas aktu.
 - 2.1.2. Maksājums tiek veikts uz IZPILDĪTĀJA norādīto norēķinu kontu.

3. PASŪTĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

- 3.1. PASŪTĪTĀJS samaksā IZPILDĪTĀJAM atlīdzību par padarīto darbu šajā līgumā noteiktajā termiņā un apmēros.
- 3.2. Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJS motivēti nav apmierināts ar izpildītā darba kvalitāti, tad tas ir tiesīgs pieprasīt no IZPILDĪTĀJA defektu novēršanu PUŠU saskaņotā termiņā.
- 3.3. Jebkuri darbu izpildes laikā konstatētie defekti un pārkāpumi tiek fiksēti aktā, kuru paraksta abu PUŠU pārstāvji.

4. IZPILDĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

- 4.1. IZPILDĪTĀJS apņemas:

Veikt Mārkalnes pagasta pārvaldes reģistrēto ceļu (Pielikums Nr.2) ikdienas uzturēšanu saskaņā ar iepirkuma „Mārkalnes pagasta autoceļu ikdienas uzturēšana 2015. gada pavasara - vasaras sezonā” Tehnisko specifikāciju (Pielikums Nr.1).

5. DARBU PIENĒMŠANA – NODOŠANA

- 5.1. Darbu pieņemšana – nodošana notiek saskaņā ar Līguma dokumentāciju, noteiktajos termiņos.
- 5.2. Izpildīto darbu pieņemšanai tiek sastādīts kalendārajā mēnesī faktiski izpildīto darbu pieņemšanas – nodošanas aktu, kurā abpusēji tiek saskaņoti faktiski veikto darbu apjomi.
- 5.3. PASŪTĪTĀJS 5 darba dienu laikā izskata faktiski izpildīto darbu pieņemšanas – nodošanas aktus. Pozitīva rezultāta gadījumā tos paraksta un atgriež IZPILDĪTĀJAM. Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJS motivēti nav apmierināts ar darbu kvalitāti uz nodošanas brīdi, tad PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs neparakstīt šo aktu, bet 5 darba dienu laikā rakstiski motivēt savus iebildumus un saskaņot jaunus termiņus, kurā IZPILDĪTĀJAM ir jānovērš pieļautās kļūdas un neprecizitātes.
- 5.4. Šī līguma iepriekšējā punktā minēto defektu novēršanu IZPILDĪTĀJS veic par saviem līdzekļiem.

6. DARBU IZPILDES KĀRTĪBA

- 6.1. IZPILDĪTĀJAM darbu izpilde jāuzsāk nākamajā darba dienā pēc pasūtījuma saņemšanas no PASŪTĪTĀJA.
- 6.2. PASŪTĪTĀJS darbu pasūtīšanai izmanto elektroniskos komunikācijas līdzekļus.
- 6.3. IZPILDĪTĀJS var veikt un PASŪTĪTĀJS apmaksās tikai PASŪTĪTĀJA norādītos darbus.
- 6.4. IZPILDĪTĀJAM jāiesniedz PASŪTĪTĀJAM veiktu darbu akti 5.2.punktā noteiktajā kārtībā.

7. PUŠU ATBILDĪBA

- 7.1. IZPILDĪTĀJS ir pilnā mērā materiāli atbildīgs par savu darbaspēku, tā tehnisko nodrošinājumu un darbinieku kvalifikāciju.
- 7.2. Par šī līguma noteikumu pilnīgu vai daļēju nepildīšanu PUSES atbild saskaņā ar šī līguma noteikumiem un Latvijas Republikā spēkā esošo likumdošanu.
- 7.3. PUSES tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu šī līguma neizpildi, ja šī neizpilde ir radusies pēc līguma noslēgšanas nepārvaramas varas un / vai ārkārtēju apstākļu rezultātā, kuru PUSES nevarēja paredzēt un novērst saprātīgiem līdzekļiem. Pie tādiem ārkārtējiem apstākļiem pieskaitāmi ugunsgrēki vai dabas stihijas, karadarbība, valsts varas un pārvaldes institūciju darbība un jebkuri citi apstākļi, kas nav pakļauti PUŠU saprātīgai kontrolei.
- 7.4. PUSEI, kura atsauca uz nepārvaramas varas apstākļiem, par to iestāšanos jāinformē otra PUSE 5 dienu laikā no nepārvaramās varas iestāšanās brīža. Termiņa neievērošanas

gadījumā PUSE, kuras darbību traucē nepārvaramās varas apstākļi, zaudē tiesības uz tiem atsaukties.

8. PRETENZIJU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA

- 8.1. Jebkuras pretenzijas par izpildīto darbu kvalitāti, nepienācīgu izpildi vai neizpildi PUSES iesniedz rakstveidā.
- 8.2. Gadījumā, ja par piedādīto pretenziju, kas saistīts ar darbu kvalitāti, PUŠU starpā izceļas strīds, tad 5 (piecu) dienu laikā kopš pretenzijas saņemšanas dienas, PUSES vienojas par neatkarīga eksperta pieaicināšanu.

9. TERMIŅI

Līguma izpildes termiņš ir sākot no tā parakstīšanas brīža līdz 31.10.2015.

10. LĪGUMA GROZĪŠANA, LAUŠANA

- 10.1. PUSES ir tiesīgas izdarīt grozījumus līguma noteikumos savstarpēji par to vienojoties.
- 10.2. Visi šī līguma papildinājumi un izmaiņas pie šī līguma būs spēkā tikai pēc tam, kad tie tiks sastādīti rakstveidā, un abas PUSES tos būs parakstījušas.
- 10.3. PUSĒM ir tiesības vienpusēji lauzt līgumu, par to rakstiski paziņojot Izpildītājam 10 dienas iepriekš.

11. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

- 11.1. Jebkuri strīdi un nesaskaņas, kas PUŠU starpā var rasties šī līguma izpildes rezultātā, PUSES centīsies atrisināt savstarpējo pārrunu ceļā, ja vienošanās netiks panākta, tad strīds var tikt nodots izskatīšanai LR likumdošanā paredzētajā kārtībā attiecīgajā tiesu institūcijā.
- 11.2. Līgums sastādīts 2 (divos) eksemplāros, no kuriem, viens izsniegts PASŪTĪTĀJAM, otrs - IZPILDĪTĀJAM, ar vienādu juridisko spēku un ir saistošs PUSĒM no tā parakstīšanas brīža.

PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

PASŪTĪTĀJS:


Alūksnes novada pašvaldības
Mārkalnes pagasta pārvalde
reģistrācijas Nr. 90009489978
"Pagastmāja", Mārkalnes pagasts,
Alūksnes novads, LV-4351

Maksātājs

Alūksnes novada pašvaldība
Reģistrācijas Nr. 90000018622
Konts: LV20UNLA0050021668836
Banka: SEB banka Alūksnes filiāle
Bankas kods UNLALV2X

IZPILDĪTĀJS:

Z/S „Tvaikonītis”
Vien. reģ. Nr. 44101034562
Juridiskā adrese: „Kolbergis” 40-22,
Jaunalūksnes pagasts, Alūksnes novads,
LV-4350
AS „SEB banka”
Bankas kods: UNLALV2X
Konts: LV27UNLA0050003713726


Mārkalnes un Pededzes
pagastu pārvalžu vadītāja **D.VĪTOLA**

2015.gada 13. aprīlis


īpašnieks **I. DOROFEJEVS**

2015.gada 13. aprīlis

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

Iepirkumam „Mārkalnes pagasta autoceļu ikdienas uzturēšana.2015. gada pavasara-vasaras sezonā”

1. Iepirkums sadalīts četrās daļās:
 - 1.1. Iepirkuma 1. daļa – ceļa klātnes planēšana;
 - 1.2. Iepirkuma 2. daļa - mehānizēta zāles pļaušana;
 - 1.3. Iepirkuma 3. daļa – bojātu plastmasas caurteku posmu nomaiņa;
 - 1.4. Iepirkuma 4. daļa - ceļa klātnes planēšana līdz 8 m platumam;
2. Pasūtītājs negarantē līguma izpildi pilnā apjomā un saglabā tiesības izmainīt kopējo apjomu atkarībā no pieejamā finansējuma.
3. Pretendents apņemas saskaņā ar Pasūtītāja telefonisku pasūtījumu no 2015.gada 1.aprīļa līdz 2015.gada 31.oktobrim veikt Mārkalnes pagasta ceļu ikdienas uzturēšanu pavasara-vasaras periodā.
4. Pakalpojumu uzsāk ne vēlāk kā 24 stundas pēc telefoniska pieteikuma.
5. Visiem pakalpojuma materiāliem jābūt sertificētiem.
6. Pretendentiem nepieciešams atbilstošs, nodrošinājums un pieredze attiecīgo darbu veikšanai.
7. Darbu izpilde notiek pēc Alūksnes novada pašvaldības apstiprinātām autoceļu uzturēšanas darbu specifikācijām.

CEĻU UZTURĒŠANAS TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA GRANTS SEGUMAM

1.DAĻA: CEĻA KLĀTNES PLANĒŠANA

A. Mērķis:

Uzlabot satiksmes drošību, nodrošināt ceļa klātnes līdzenumu, ūdens atvadi no tās, uzlabojot vai saglabājot esošo šķērskritumu.

B. Mērvienība:

Jāuzmēra planēšanas tehnikas veikto darba pārgājienu kilometros (pārg.km).

C. Darba apraksts:

1. Pārbrauciens līdz darba vietai;
2. Ceļa klātnes planēšana;
3. Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.

D. Materiāli:

E. Iekārtas:

Izmantojami motorgreideri.

F. Darba izpilde:

Planējot ceļa klātni nolīdzina šķērsvilkņus, 3 – 4 cm dziļas bedrītes, nelielus iesēdumus un citas deformācijas. Vajadzības gadījumā attīrot ceļa klātni no svešķermeņiem.

Planēšanu veic pie minerālā materiāla optimālā mitruma. Planēšanu veic virzienā no

ceļa klātnes šķautnes uz asi.

G. Prasības izpildītam darbam:

Pēc planēšanas ceļa klātnei jābūt līdzenai visā platumā, bez šķērsviļņiem, vaļņiem garenvirzienā un bedrēm. Uz ceļa klātnes nedrīkst atrasties velēna vai akmeņi, kas lielāki par 70 mm. Seguma malās nedrīkst palikt planēšanas procesā radušies vaļņi.

Taisnos posmos un liela rādiusa līknēs šķērskritums 2 % - 5 % un pareizā virzienā. Līknēs pareiza virziena virāža līdz 6 % (ieskaitot).

Pēc planēšanas grants, šķembu vai grunts seguma sajūguma vietai ar melno segumu, dzelzceļa pārbrauktuves klātnei vai tiltu klājumu jābūt līdzenai.

Darba dienas beigās nedrīkst palikt neizlīdzināts valnis. Ja nav iespējams valni izlīdzināt, tad šādā ceļa posmā jāuzstāda nepieciešamie satiksmes organizācijas līdzekļi.

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

Izpildītais darbs kontrolējams visā apgabalā neatbilstības gadījumā veicot nepieciešamos pasākumus prasību nodrošināšanai.

2.DALĀ: MEHANIZĒTA ZĀLES PĻAUŠANA

A. Mērķis:

Uzlabot ceļa un tam pieguļošo teritoriju pārredzamību, veicināt ūdens atvadi no ceļa klātnes un sāngrāvjiem, veikt profilaksi pret nezāļu sēklu izplatību.

B. Mērvienība:

Darba daudzums uzmērāms darba pārgājiena kilometros (pārg. km)

C. Darba apraksts:

1. Pārbrauciens līdz darba vietai;
2. Zāles pļaušana;
3. Nopļautās zāles izkliešana;
4. Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.

D. Materiāli:

E. Iekārtas:

Tehnikai uzkarinātas, piekabinātas pļaujmašīnas vai rideri ar darba platumu $\geq 1,2$ m

F. Darba izpilde:

Pielieto mehanizētai zāles pļaušanai autoceļa nomalēs, nogāzēs, grāvjos un sadalošā joslā ar platumu ≤ 4 m.

Nopļauto zāli atstāj izklaidus uz vietas satrudēšanai, tā nedrīkst traucēt ūdens atvades sistēmas darbību.

Darba gājiena platums atkarīgs no pielietotā mehānisma darba platuma, atsevišķos gadījumos, lai nodrošinātu pļaušanas pabeigtību darba gājiena platums drīkst būt šaurāks par darba platumu.

G. Prasības izpildītam darbam:

Visā darba zonā līdzeni nopļauta zāle. Palikušo stiebru garums nedrīkst būt garāks par 10 cm.

Nopļautā zāle netraucē ūdens atvades sistēmas darbu un nepiegrūžo ietves, pieturvietas platformas un brauktuvi.

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

Izpildītais darbs kontrolējams visā autoceļa (posma) garumā, neatbilstības gadījumā jāveic pasākumi prasību nodrošināšanai. Ja izpļaujāmās zāles joslas platums ir līdz 1,6 m, to apmaksā kā vienu veselu gājienu, neatkarīgi no veikto darba gājienu skaita.

3.DALA: IESĒDUMU UN BEDRU LABOŠANA GRANTS, ŠKEMBU SEGUMOS UN UZLABOTAS GRUNTS CEĻOS

A. Mērķis:

Uzlabot ceļa klātnes līdzenumu.

B. Mērvienība:

Jāuzmēra iestrādātā minerālā materiāla apjoms irdenā stāvoklī (m³).

C. Darba apraksts:

1. Pārbrauciens līdz darba vietai;
2. Satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana;
3. Iesēdumu un bedru piebēršana ar pievestu materiālu;
4. Seguma planēšana (profilēšana);
5. Satiksmes organizācijas līdzekļu noņemšana;
6. Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.

D. Materiāli:

Pieļaujama dabīga grants materiāla pielietošana, kura fizikāli mehāniskās īpašības ir augstākas vai analogas remontējamā seguma materiāla īpašībām, kas nesatur māla gabalus vai pikas, velēnas, saknes un citas organiskas vielas vai citus nepieņemamus piemaisījumus.

Dabīgais grants materiāls nedrīkst saturēt daļiņas, kuru izmērs lielāks par 70 mm.

Smalkās frakcijas (procentuālais daudzums, kas iziet caur 0,063 mm sietu nedrīkst pārsniegt 15 %, nosakot pēc standarta LVS EN 933:1.

E. Iekārtas:

F. Darba izpilde:

Darbs paredzēts dažādu iemeslu dēļ radušos atsevišķu iesēdumu vai bedru likvidēšanai grants, šķembu un uzlabotas grunts segās ar pievestu dabīgu grants materiālu līdz 50 m³ vienā vietā.

Iesēdumu (bedri) iztīra no netīrumiem, dubļiem, ūdens un aizpilda ar pievestu dabīgu grants materiālu.

Pēc materiāla izvešanas ceļa sega iesēduma (bedres) vietā jānoplanē vai jānoprofilē.

G. Prasības izpildītam darbam:

Ceļa klātnē jābūt līdzenai visā platumā, bez šķērsviļņiem un bedrēm. Uz ceļa klātnes nedrīkst atrasties velēna vai daļiņas, kas lielākas par 70 mm. Seguma malās nedrīkst palikt vaļņi.

Šķērskritumam ir jābūt pareizā virzienā.

Pēc planēšanas grants, šķembu vai grunts seguma sajūguma vietai ar melno segumu, dzelzceļa klātni vai tiltu klājumu jābūt līdzenai, bez trieciena.

Darba dienas beigās nedrīkst palikt neizlīdzināts valnis. Ja nav iespējams valni izlīdzināt, tad šādā ceļa posmā jāuzstāda nepieciešamie satiksmes organizācijas līdzekļi.

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

Jākontrolē objektā pievestā un iestrādātās grants apjoms katrā automašīnā.

Neatbilstību kontrole izpildāma visur, kur vizuāli konstatēta neatbilstības iespējamība. Neatbilstību gadījumā jāveic labojumi.

4.DALĀ: BOJĀTO PLASTMASAS CAURTEKU POSMU NOMAIŅA

A. Mērķis :

Novērst caurteku bojājumus un palielināt konstrukciju kalpošanas laiku.

B. Mērvienība:

Jāuzmēra nomainītās caurtekas garums (m).

C. Darba apraksts:

Pārbrauciens līdz darba vietai;

Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana;

Caurtekas posma nomainīšana;

Darba vietas norobežojuma noņemšana;

Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.

D. Materiāli:

Plastmasas caurtekas pareiza diametra, ražotas lietošanai autoceļos. Atkarībā no materiāla, caurulei jāatbilst šādu standartu prasībām – LVS 160:1999 „Sintētiskie būvmateriāli - Etilēna un propilēna polimēru stingrās caurules - Drošības kritēriji”, LVS 342 :2001 „Sintētiskie būvmateriāli - Stingrās caurules no neplastificēta polivinilhlorīda - Drošības kritēriji” vai LVS 342: 2001/2003:A1 Sintētiskie būvmateriāli – „Stingrās caurules no neplastificēta polivinilhlorīda - Drošības kritēriji”. Iebūvējamo caurteku stinguma klasei ir jābūt vienādai vai lielākai par SN 8 (8 KN/m²).

Materiāla patēriņa normas dotas uz 1 caurtekas metru. Posma garums netiek ierobežots :

Plastmasas caurtekas ar diametru 0,4m;

Plastmasas caurules posms l = 1m;

Grants (smilts) pamatam = 0,18 m³;

Savienojumi – 1 savienojums uz 2 savienojamiem cauruļu posmiem;

Plastmasas caurtekas ar diametru 0,5m;

Plastmasas caurules posms l = 1m;

Grants (smilts) pamatam = 0,22 m³;

Savienojumi – 1 savienojums uz 2 savienojamiem cauruļu posmiem;

Plastmasas caurtekas ar diametru 0,6m;

Plastmasas caurules posms l = 1m;

Grants (smilts) pamatam = 0,26 m³;

Savienojumi – 1 savienojums uz 2 savienojamiem cauruļu posmiem;

Plastmasas caurtekas ar diametru 0,8m;

Plastmasas caurules posms l = 1m;

Grants (smilts) pamatam = 0,40 m³;

Savienojumi – 1 savienojums uz 2 savienojamiem cauruļu posmiem;

Plastmasas caurtekas ar diametru 1,0m;

Plastmasas caurules posms l = 1m;

Grants (smilts) pamatam = 0,46 m³;

Savienojumi – 1 savienojums uz 2 savienojamiem cauruļu posmiem;

Plastmasas caurtekas ar diametru 1,2m;

Plastmasas caurules posms l = 1m;

Grants (smilts) pamatam = 0,52 m³;

Savienojumi – 1 savienojums uz 2 savienojamiem cauruļu posmiem;

E. Iekārtas:

F. Darba izpilde:

Ja ekspluatācijas laikā caurteku posmi ir bojāti vai atsevišķi posmi nosēdušies, tad ir jānoskaidro šo defektu rašanās iemesls un pie posmu nomaiņas tie jānovērš. Darbi jāizpilda šādā secībā:

Ceļa segas grants pamata noņemšana un novietošana atsevišķā kaudzē (ja bojātais un atrokamais caurtekas posms ir zem seguma);

Zemes klātnes atrakšana līdz caurtekas pamatam;

Bojāto caurteku posmu nojaukšana;

Pamata vizuāla pārbaude;

Ūdens atsūkņēšana no būvbedres (slapjās gruntīs);

Caurtekas pamata pastiprināšana, ja nepieciešams;

Caurtekas posmu un savienojumu montāža;

Caurtekas posmu aizbēršana jāveic vienlaikus no abām pusēm ar horizontāliem grunts slāņiem, kuru biezums 15 – 20 cm. Jāsablvē ar vibrobrietēm. Caurtekai jābūt nosegtai ar ne mazāk kā 0,5 m biezu grunts vai ceļa būvmateriālu slāni;

Segas konstrukcijas atjaunošana;

Būvgruži (nederīgie caurteku posmi, atskaldītais betons, nofrēzētais asfalts utt.) jānogādā uzņēmēja atbērtņē.

G. Prasības izpildītam darbam:

Caurtekai ir jābūt tīrai visā tās garumā. Caurteku galiem nostiprinātiem. Ceļa nogāžu virsmai un darbu laikā skartajai teritorijai jābūt noplanētai atbilstošā slīpumā.

Uzstādīto blakus esošo caurteku posmu asu nobīde pieļaujama ne vairāk kā 10mm. Montāžas spraugas starp caurtekas posmiem nedrīkst būt lielākas vai mazākas kā noteikts rūpnīcas izgatavotājas specifikācijās.

Caurteku teknes augstuma atzīmēm jāatbilst paredzētajām vai jānodrošina ceļa klātnē pieguļošo virszemes ūdeņu novadīšana. Pieļaujamo augstuma atzīmju atšķirība no paredzētā ne vairāk kā 20 mm.

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

Caurtekas posmu pamata izbūves kvalitāte (biezums, sablvējums, platums) jāpārbauda pirms caurtekas posmu montāžas.

Caurtekas posmu uzstādīšanas precizitāte (teknes atzīme , asu nobīdes , montāžas kvalitāte un hidroizolācijas darbu kvalitāte jāpārbauda pirms caurtekas būvbedres aizbēršanas.

Pārbaudes un uzmērījumi izpildāmi jebkurā vietā , ja vizuāli konstatēta neatbilstību iespējamība. Neatbilstību gadījumā jāveic nepieciešamie labojumi prasību nodrošināšanai.

2.pielikums
 iepirkuma procedūras nolikumam
 „Mārkalnes pagasta autoceļu ikdienas uzturēšana
 2015. gada pavasara- vasaras sezonā”
 Identifikācijas Nr. MPP 2015/02

Mārkalnes pagasta autoceļu saraksts

Nr. p.k.	Pagasta autoceļu nosaukums	Uzturēšanas posms		Garums km	Ceļa platums m
		no km	līdz km		
1.	Mežmuiža-Pakalni-Ezišava- Vecāgas	0,00	8,591	8,591	5.0
2.	Vecāgas-Cirakalns-Šūpalas	0,00	6,09	6,09	5.5
3.	Zemesbanka-Lielāsgāršas	0,00	5,231	5,231	4.0
4.	Silķene-Zīles	0,00	8,422	8,422	4.5
5.	Ezišava-Mārkalne	0,00	2,20	2,20	5.0
6.	Blekteskalns-Ceļmalas	0,00	1,453	1,453	6.0
7.	Zemesbanka-Tamaci-Ķīvistene	0,00	6,551	6,551	4.0
8.	Blekteskalns-Mežmaļi	0,00	3,87	3,87	3.8
9.	Lielliepas-Mikalītes	0,00	1,925	1,925	3.5
10.	Cirakalns-Silmalu krustojums	0,00	2,60	2,60	5.0
11.	Ezišava-Dekšņi	0,00	3,00	3,00	4.0
12.	Silmalu krustojums-Silmalas	0,00	0,71	0,71	4.0
13.	Vuķi-Ezerkalns	0,00	1,39	1,39	4.0
14.	Sviestagārša-Augupurvs	0,00	0,23	0,23	4.0
	Kopā:			52,263	

Piedāvājums iepirkumam
“Mārkalnes pagasta autoceļu ikdienas uzturēšana 2015.
gada pavasara- vasaras sezonā,,
(identifikācijas Nr. MPP 2015/02)

1. IESNIEDZA

Pretendenta nosaukums	Rekvizīti
Z/S "TVAIKONĪTIS"	Kolbergis 40-22, Jaunalūksnes pag., Alūksnes nov., Reģ. Nr. 44101034562

2. KONTAKTPERSONA

Vārds, uzvārds	Igors Dorofejevs
Adrese	Kolbergis 40-23, Jaunalūksnes pag., Alūksnes nov.
Tālr. / Fax	29425559
e-pasta adrese	tvaikonitis.latvija@inbox.lv

3. PIEDĀVĀJUMS

3.1. Apstiprinām, ka esam iepazinušies ar iepirkuma „Mārkalnes pagasta autoceļu ikdienas uzturēšana 2015. gada pavasara- vasaras sezonā” (identifikācijas Nr. MPP 2015/02) aprakstu un piekrītam tā nosacījumiem, kā arī varam nodrošināt piedāvāto darbu izpildi.

3.2. Pretendenta tehniskās iespējas (tabulu atļauts papildināt ar nepieciešamajām ailēm):

Piedāvātā tehnika pakalpojuma izpildes laikā	Ražotājvalsts, izlaides gads, masa, jauda	Tehniskais stāvoklis (tehniskās skates datums)
John Deere 7530 traktors	Vācija, 2007 g., 190 Zs	01.2016.
JUMZ 6KL traktors	1988g., 65 zs	10.2015.
MMZ-771B piekabe	1987.g.	10.2015.
Pļaujmašīna Mortl HT - 252	2004.g.	

3.3. Mēs piedāvājam veikt Alūksnes novada pašvaldības Mārkalnes pagasta autoceļu ikdienas uzturēšanu 2015.gada pavasara- vasaras sezonā par sekojošu cenu (vienu vai vairākas pozīcijas):

Nr. pk	Pakalpojuma nosaukums	Mērv.	Daudzums	Vienības cena bez PVN, EUR	Summa, EUR	
					bez PVN	ar PVN
1.	Ceļu seguma planēšana	pārg.	313,5	-	-	-

2.	Mehanizēta zāles pļaušana	km pārg. km	104,5	10.28	1074.26	1299.85
3.	Iesēdumu un bedru labošana grants un uzlabotas grunts ceļos	m ³	100	20.68	2068.00	2502.28
4.	Bojāto plastmasas caurteku posmu nomaina:		X			
4.1	Diametrs 0,5 m	tek.m	5	135.17	675.86	817.79
4.2	Diametrs 0,6 m	tek.m	5	161.92	809.60	979.62
4.3	Diametrs 0,8 m	tek.m	5	252.40	1262.00	1527.02

- 3.4. Šis piedāvājums ir derīgs 60 (sešdesmit) dienas no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
- 3.5. Darbu apjoms var tikt samazināts atbilstoši pieejamajam finansējumam.
- 3.6. Mēs apliecinām, ka visas piedāvājumā sniegtās ziņas par pretendentu un piedāvātajiem pakalpojumiem ir patiesas.

Z/S "Tvaikonītis" ģpašnieks
Ieņemamais amats

Igors Dorofejevs

Vārds, uzvārds, paraksts

20.03.2015.

Datums

