

LĪGUMS Nr.ASP/1-9/16/12

Par Alūksnes novada pašvaldības Annas pagasta autoceļu uzturēšanu

Alūksnes novada Annas pagastā

2016.gada 5.aprīlī

Alūksnes novada pašvaldības, reģistrēta Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu maksātāju reģistrā ar kodu 90000018622, juridiskā adrese: Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novads, LV-4301, iestāde **Annas pagasta pārvalde**, Reģ. Nr.90009200115, juridiskā adrese: "Smiltis", Annas pagasts, Alūksnes novads, LV – 4341, kuras vārdā, saskaņā ar Alūksnes novada pašvaldības Nolikuma 122.punktu, rīkojas vadītāja **Vēsma ČUGUNOVA**, turpmāk tekstā PASŪTĪTĀJS, no vienas puses, un valsts akciju sabiedrība „**Latvijas autoceļu uzturētājs**”, reģ.Nr.40003356530, juridiskā adrese: Krustpils iela 4, Rīga, LV-1073, kura vārdā rīkojas Alūksnes ceļu rajona direktors **Raitis NIEDRA**, no otras puses, turpmāk tekstā IZPILDĪTĀJS, PASŪTĪTĀJS UN IZPILDĪTĀJS – turpmāk tekstā saukti PUSES, pamatojoties uz iepirkuma „**Alūksnes novada pašvaldības Annas pagasta autoceļu uzturēšana**”, identifikācijas Nr. APP2016/1, rezultātiem, noslēdz līgumu par sekojošo:

LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1.PASŪTĪTĀJS uzdod, bet IZPILDĪTĀJS, ievērojot PASŪTĪTĀJA noteiktās prasības saskaņā ar iepirkuma Tehniskās specifikācijas prasībām un ceļu sarakstu (Pielikums Nr.1), un saskaņā ar IZPILDĪTĀJA piedāvājumu iepirkumā (Pielikums Nr.2), vadoties pēc spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, ar savu darbaspēku un tehniku, apņemas Annas pagasta teritorijā veikt šādus reģistrēto ceļu uzturēšanas darbus:

Iepirkuma daļas Nr.	Pakalpojuma nosaukums	Mērv.	Daudz.	Vien. Cena bez PVN, EUR	Summa, EUR	
					bez PVN	ar PVN
2.	Mehanizēta zāles pļaušana	Pārg.km	210	10.43	2190.30	2650.26
4.	Asfalta seguma bedrīšu aizpildīšana ar šķembām un bitumena emulsiju, izmantojot nepilno tehnoloģiju	m ²	50	17.54	877.00	1061.17
				Kopā	3067.30	3711.43

turpmāk tekstā saukti „DARBI”, par kopējo summu bez PVN **3067.30 EUR (trīs tūkstoši sešdesmit septiņi euro un 30 centi).**

1.2.PASŪTĪTĀJS apņemas šajā līgumā noteiktajā kārtībā un apmērā samaksāt IZPILDĪTĀJAM par faktiski paveiktajiem darbiem.

1.3.Veicot darbus, IZPILDĪTĀJAM ir saistoši:

šis līgums, tehniskās specifikācijas prasības, darbu izmaksu vienību cenas un citi nosacījumi, saskaņā ar IZPILDĪTĀJA piedāvājumu iepirkumā „ Alūksnes novada pašvaldības Annas pagasta ceļu autoceļu uzturēšana”, identifikācijas Nr. APP2016/1.

1.4.Ievērojot PASŪTĪTĀJA finanšu iespējas, līguma Darbu apjoms pozīcijās var tikt mainīts, kā arī var tikt samazināts līguma kopējais apjoms.

APMAKSAS KĀRTĪBA

1.5. Darba samaksa notiek šādā secībā:

1.5.1. Samaksa par Darbu tiek veikta 10 darba dienu laikā pēc darbu veikšanas, saskaņā ar Izpildītāja iesniegto un Pasūtītāja apstiprināto **faktiski izpildīto** darbu pieņemšanas – nodošanas aktu.

1.5.2. Maksājums tiek veikts uz IZPILDĪTĀJA norādīto norēķinu kontu.

PASŪTĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

1.6. PASŪTĪTĀJS samaksā IZPILDĪTĀJAM atlīdzību par padarīto darbu šajā līgumā noteiktajā termiņā un apmēros.

1.7. Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJS nav apmierināts ar izpildītā darba kvalitāti, tad tas ir tiesīgs pieprasīt no IZPILDĪTĀJA defektu novēršanu PUŠU saskaņotā termiņā.

1.8. Jebkuri darbu izpildes laikā konstatētie defekti un pārkāpumi tiek fiksēti aktā, kuru paraksta abu PUŠU pārstāvji.

IZPILDĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

1.9. IZPILDĪTĀJS apņemas:

Veikt Annas pagasta pārvaldes reģistrēto autoceļu uzturēšanas darbus saskaņā ar iepirkuma „Alūksnes novada pašvaldības Annas pagasta autoceļu uzturēšana” Nr. APP2016/1 Tehnisko specifikāciju un iepirkumā minētajiem nosacījumiem.

DARBU PIEŅEMŠANA – NODOŠANA

1.10. Darbu pieņemšana – nodošana notiek saskaņā ar Līguma dokumentāciju, noteiktajos termiņos.

1.11. Izpildīto darbu pieņemšanai tiek sastādīts kalendārajā mēnesī faktiski izpildīto darbu pieņemšanas – nodošanas aktu, kurā abpusēji tiek saskaņoti faktiski veikto darbu apjomi.

1.12. PASŪTĪTĀJS 5 darba dienu laikā izskata faktiski izpildīto darbu pieņemšanas – nodošanas aktus. Pozitīva rezultāta gadījumā tos paraksta un atgriež IZPILDĪTĀJAM. Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJS nav apmierināts ar darbu kvalitāti uz nodošanas brīdi, tad PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs neparakstīt šo aktu, bet 5 darba dienu laikā rakstiski iesniegt savus iebildumus un saskaņot jaunus termiņu, kurā IZPILDĪTĀJAM ir jānovērš pieļautās kļūdas un neprecizitātes.

1.13. Šī līguma iepriekšējā punktā minēto defektu novēršanu IZPILDĪTĀJS veic par saviem līdzekļiem.

DARBU IZPILDES KĀRTĪBA

1.14. IZPILDĪTĀJAM darbu izpilde jāuzsāk 24 stundu laikā pēc pasūtījuma saņemšanas no PASŪTĪTĀJA, ja PASŪTĪTĀJS nav noteicis citu termiņu.

1.15. PASŪTĪTĀJS darbu pasūtīšanai var izmantot gan elektroniskos komunikācijas līdzekļus, gan var veikt pasūtījumu mutiskā formā.

1.16. IZPILDĪTĀJS var veikt un PASŪTĪTĀJS apmaksās tikai PASŪTĪTĀJA norādītos darbus.

PUŠU ATBILDĪBA

1.17. IZPILDĪTĀJS ir pilnā mērā materiāli atbildīgs par savu darbaspēku, tā tehnisko nodrošinājumu un darbinieku kvalifikāciju.

1.18. Par šī līguma noteikumu pilnīgu vai daļēju nepildīšanu PUSES atbild saskaņā ar šī līguma noteikumiem un Latvijas Republikā spēkā esošo likumdošanu.

1.19. PUSES tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu šī līguma neizpildi, ja šī neizpilde ir radusies pēc līguma noslēgšanas nepārvaramas varas un / vai ārkārtēju apstākļu rezultātā, kuru PUSES nevarēja paredzēt un novērst saprātīgiem līdzekļiem. Pie tādiem ārkārtējiem apstākļiem pieskaitāmi ugunsgrēki vai dabas stihijas, karadarbība, valsts varas un pārvaldes institūciju darbība un jebkuri citi apstākļi, kas

- nav pakļauti PUŠU saprātīgai kontrolei.
- 1.20. PUSEI, kura atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļiem, par to iestāšanos jāinformē otra PUSE 5 dienu laikā no nepārvaramās varas iestāšanās brīža. Termina neievērošanas gadījumā PUSE, kuras darbību traucē nepārvaramās varas apstākļi, zaudē tiesības uz tiem atsaukties.

PRETENZIJU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA

- 1.21. Jebkuras pretenzijas par izpildīto darbu kvalitāti, nepienācīgu izpildi vai neizpildi PUSES iesniedz rakstveidā.
- 1.22. Gadījumā, ja par pietādīto pretenziju, kas saistīts ar darbu kvalitāti, PUŠU starpā izceļas strīds, tad 5 (piecu) dienu laikā kopš pretenzijas saņemšanas dienas, PUSES vienojas par neatkarīga eksperta pieaicināšanu.

TERMIŅI

- 1.23. Līguma izpildes termiņš ir 12 mēneši, sākot no tā parakstīšanas dienas.

LĪGUMA GROZĪŠANA, LAUŠANA

- 1.24. PUSES ir tiesīgas izdarīt grozījumus līguma noteikumos savstarpēji par to vienojoties.
- 1.25. Visi šī līguma papildinājumi un izmaiņas pie šī līguma būs spēkā tikai pēc tam, kad tie tiks sastādīti rakstveidā, un abas PUSES tos būs parakstījušas.
- 1.26. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji lauzt līgumu, par to rakstiski paziņojot Izpildītājam 10 dienas iepriekš.
- 1.27. IZPILDĪTĀJS nav tiesīgs pilnīgi vai daļēji nodot šajā Līgumā noteiktās tiesības, pienākumus un/vai saistības trešajām personām, izņemot Publisko iepirkumu likuma 67.¹ panta otrās daļas 3. punktā paredzēto gadījumu. Šis noteikums neattiecas uz IZPILDĪTĀJA piesaistītiem apakšuzņēmējiem, saskaņā ar šī Līguma un Publisko iepirkumu likuma 68. panta noteikumiem.

NOBEIGUMA NOTEIKUMI

- 1.28. Jebkuri strīdi un nesaskaņas, kas PUŠU starpā var rasties šī līguma izpildes rezultātā, PUSES centīsies atrisināt savstarpējo pārrunu ceļā, ja vienošanās netiks panākta, tad strīds var tikt nodots izskatīšanai LR likumdošanā paredzētajā kārtībā attiecīgajā tiesu institūcijā.
- 1.29. Līgums sastādīts 2 (divos) eksemplāros, no kuriem viens izsniegts PASŪTĪTĀJAM, Otrs - IZPILDĪTĀJAM, ar vienādu juridisko spēku un ir saistošs PUSĒM no tā parakstīšanas brīža.

PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

PASŪTĪTĀJS:

Alūksnes novada pašvaldības
Annas pagasta pārvalde
reģistrācijas Nr. Nr.90009200115
"Smiltis", Annas pagasts,
Alūksnes novads LV-4341

Maksātājs

Alūksnes novada pašvaldība
Reģistrācijas Nr. 90000018622
Konts: LV20UNLA0050021668836
Banka: SEB banka Alūksnes filiāle
Bankas kods UNLALV2X


IZPILDĪTĀJS:

VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs”
Vien. reģ. Nr. 40003356530
Juridiskā adrese: Krustpils iela 4, Rīgā,
LV 1073
Biroja adrese: Jāņkalna iela 43, Alūksne,
LV-4301
AS „SEB banka”
Bankas kods: UNLALV2X
Konts: LV51UNLA0025004345801
Telefons: 64321762, fax: 64321978



Annas pagasta pārvaldes vadītāja

V.ČUGUNOVA



Alūksnes CR direktors

R.NIEDRA

Pielikums Nr.1

Iepirkumam „Alūksnes novada pašvaldības
Annas pagasta
autoceļu uzturēšana”
(ID Nr. APP 2016/1)

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**Iepirkumam „Alūksnes novada pašvaldības Annas pagasta autoceļu uzturēšana”**

ID Nr. APP 2016/1

Iepirkums paredz pakalpojumu iegādi Annas pagasta autoceļu uzturēšanas darbiem. Iepirkums sadalīts sešās daļās:

1. daļa – ceļa klātnes planēšana (tehn.spec.4.2.1)
2. daļa - mehanizēta zāles pļaušana (tehn.spec. 5.6.2)
3. daļa - iesēdumu un bedru labošana grants, šķembu segumos un uzlabotos grants ceļos (tehn.spec.4.2.4.)
4. daļa – bedrīšu aizpildīšana ar šķembām un bitumena emulsiju, izmantojot nepilno tehnoloģiju (tehn. spec.4.1.2.3.)
5. daļa - caurteku uzturēšana:
 - 5.1. bojāto plastmasas caurteku posmu nomaiņa (tehn.spec. 2.2.2.2.)
6. daļa - Ceļa sāngrāvju tīrīšana ar ekskavatoru, iekraujot grunti transportā un aizvedot uz atbērtni (tehn.spec. 5.2.4.)

1. Pakalpojumi veicami, saņemot darba uzdevumus no pasūtītāja, kas tiks doti, ņemot vērā pasūtītāja budžetā paredzēto finansējumu, pašvaldības ceļu stāvokli un meteoroloģiskos apstākļus.
2. Pasūtītājs ir noteicis orientējošus iepirkuma priekšmeta apjomus. Darbu apjoms var tikt mainīts pēc nepieciešamības. Pasūtītājs negarantē līguma izpildi pilnā apjomā un saglabā tiesības izmainīt kopējo apjomu atkarībā no pieejamā finansējuma.
3. Plānotie darbi jāuzsāk divdesmit četru (24) stundu laikā pēc saskaņošanas ar pasūtītāju.
4. Pakalpojumu apmaksa tiks veikta pēc faktiski izpildītiem darbiem, atbilstoši pretendenta iesniegtajam finanšu piedāvājumam.
5. No atbilstošajiem piedāvājumiem pasūtītājs izvēlas piedāvājumu ar kopējo zemāko cenu bez PVN katrai daļai atsevišķi, atbilstoši iesniegtajiem piedāvājumiem iepirkumam.
6. Visi pakalpojuma izpildei nepieciešamie materiāli ir sertificēti.
7. Pretendentam ir atbilstošs aprīkojums, tehnika, iekārtas attiecīgo darbu veikšanai precīzai tehniskās specifikācijas prasību izpildei.
8. Darbu izpilde notiek pēc Alūksnes novada pašvaldībā apstiprinātām ceļu uzturēšanas tehniskajām specifikācijām (rīkojums Nr. ANP/1-6/15/74 no 02.03.2015.)
9. Annas pagasta reģistrēto ceļu saraksts:

Nr. p.k.	Pagasta autoceļu nosaukums	Uzturēšanas posms		Garums km	Ceļa platums m
		no km	līdz km		
1.	Veršas – Veršu izgāztuve	0.00	0.90	0.90	9
2.	Anna – Teikas	0.00	4.30	4.30	10

3.	Anna – Varžupuriņš	0.00	4.60	4.60	10
4.	Anna - Kantorkrogs	0.00	3.20	3.20	10
5.	Kalnāji – Kantorkrogs	0.00	2.50	2.50	10
6.	Tarlapi – Kazradzi	0.00	2.00	2.00	10
7.	Grēveles – Lejas	0.00	1.60	1.60	10
8.	Atte – Lejas	0.00	3.50	3.50	10
9.	Atte – muzejs	0.00	0.70	0.70	10
10.	Teikas – Vējiņi	0.00	2.345	2.345	10
11.	Kalnciems – Polsas – Ūsiņi	0.00	1.439	1.439	6
12.	Azandas - Āmaņi	0.00	1.284	1.284	6
13.	Jaunsmiķi – Grēveles	0.00	0.85	0.85	6
14.	Kalēji– Kadilas	0.00	1.05	1.05	8
15.	Kociņi– Dacvari	0.00	0.27	0.27	4
16.	Grantskalni– Lupatas	0.00	0.32	0.32	10
17.	Mūrnieki– Endzeliņi– Ērcene	0.00	1.10	1.10	5
18.	Karjera- Ezeriņi	0.00	0.11	0.11	5
19.	Upītes- Prēdeļi	0.00	1.00	1.00	5
20.	Dimanti- Dālderī	0.00	0.292	0.292	6
21.	Silmaču 2 – Nākotnes 21	0.00	0.366	0.366	6
22.	Lazdas – Sprekstes	0.00	0.616	0.616	6
23.	Bērzi – Nākotnes	0.00	0.295	0.295	5
24.	Kamenes – Daugavas	0.00	0.196	0.196	4
25.	Annas skola - Halle - Liedes	0.00	0.404	0.404	6
26.	Silmaču iela	0.00	0.40	0.40	6
27.	Nākotnes iela	0.00	0.40	0.40	6
				kopā	36.037

IEPIRKUMA 2.DAĻAS TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

MECHANIZĒTA ZĀLES PĻAUŠANA (5.6.2.)

A. Mērķis:

Uzlabot ceļa un tam pieguļošo teritoriju pārrēdzamību, veicināt ūdens atvadi no ceļa klātnes un sāngrāvjiem, veikt profilaksi pret nezāļu sēklu izplatību.

B. Mērvienība:

Darba daudzums uzmērāms darba pārgājiena kilometros (pārg. km)

C. Darba apraksts:

1. Pārbrauciens līdz darba vietai;
2. Zāles pļaušana;
3. Nopļautās zāles izkliešana;
4. Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.

D. Materiāli:

E. Iekārtas:

Tehnikai uzkarinātas, piekabinātas pļaujmašīnas vai rideri ar darba platumu \geq 1,2 m

F. Darba izpilde:

Pielieto mehānizētai zāles pļaušanai autoceļa nomalēs, nogāzēs, grāvjos un sadalošā joslā ar platumu \leq 4 m.

Nopļauto zāli atstāj izklaidus uz vietas satrūdēšanai, tā nedrīkst traucēt ūdens atvades sistēmas darbību.

Darba gājiena platums atkarīgs no pielietotā mehānisma darba platuma, atsevišķos gadījumos, lai nodrošinātu pļaušanas pabeigtību darba gājiena platums drīkst būt šaurāks par darba platumu.

G. Prasības izpildītam darbam:

Visā darba zonā līdzieni nopļauta zāle. Palikušo stiebru garums nedrīkst būt garāks par 10 cm.

Nopļautā zāle netraucē ūdens atvades sistēmas darbu un nepiegružo ietves, pieturvietas platformas un brauktuvi.

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

Izpildītais darbs kontrolējams visā autoceļa (posma) garumā, neatbilstības gadījumā jāveic pasākumi prasību nodrošināšanai. Ja izpļaujamās zāles joslas platums ir līdz 1,6 m, to apmaksā kā vienu veselu gājieni, neatkarīgi no veikto darba gājieni skaita.

IEPIRKUMA 4. DAĻAS TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

**BEDRĪŠU AIZPILDĪŠANA AR ŠĶEMBĀM UN BITUMENA EMULSIJU
IZMANTOJOT NEPIĻNO TEHNOLOĢIJU (4.1.2.3.)**

A. Mērķis:

Nodrošināt ceļa līdzenumu un virsmas ūdens atvadi no ceļa seguma.

B. Mērvienība:

Izpildītais darbs mērāms kā aprēķinātais aizpildīto bedrīšu laukums kvadrātmetros (m²).

C. Darba apraksts:

1. Pārbrauciens līdz darba vietai;
2. Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana;
3. Bedrītes iztīrīšana mehāniski vai ar saspiesta gaisa palīdzību;
4. Bedrītes gruntēšana (izsmidzināšana) ar bitumena emulsiju;
5. Šķembu iebēršana sagatavotā bedrītē;
6. Šķembu pārlišana ar bitumena emulsiju;
7. Aizpildītās bedrītes pārbēršana ar minerālo materiālu;
8. Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu novākšana;
9. Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.

D. Materiāli:

Darba izpildei pielietojama standarta LVS 92 prasībām atbilstoša bitumena emulsija ar bitumena saturu virs 58 %. Ieteicams pielietot vidēji ātri sadalīgu katjonu bitumena emulsiju BE65M vai ātri sadalīgu katjonu bitumena emulsiju BE65R. Bitumena emulsijas patēriņš - 0,012 t/m² (vidējais bedrīšu dziļums 4 cm).

Bedrīšu aizpildīšanai jāizmanto dabisks minerālmateriāls, kas nedrīkst saturēt māla gabalus vai pikas, velēnas, saknes un citas organiskas vielas vai citus nepieņemamus piemaisījumus. Atbilstoši bedres dziļumam pielietojams vienas vai vairāku frakciju rupjš minerālmateriāls, kura $D \leq 16$ mm.

Lietojamiem minerālajiem materiāliem jāatbilst standarta LVS EN 13043

Minerālā materiāla patēriņš - 0,068 t/m² (vidējais bedrīšu dziļums 4 cm).

Aizpildīto bedrīšu pārbēršanai pielietojams minerālmateriāls, kura īpašības atbilst šādām prasībām:

materiāla lielākās daļiņas izmērs $D \leq 8$ mm,

cauri 0,063 mm sietam izsijātā materiāla daudzums ≤ 3 %.

Minerālā materiāla patēriņš pārbēršanai - 0,003 t/m².

E. Iekārtas:

Bedrīšu aizpildīšanai jāizmanto specializēta iekārta, kas nodrošina bitumena emulsijas vienmērīgu izsmidzināšanu. Iekārtas bitumena emulsijas tvertnei jābūt apsildāmai, apgādātai ar temperatūras mērītāju un kalibrētai.

F. Darba izpilde:

Tehnoloģija pielietojama asfalta segumu bedrīšu remontam. Bedrīšu remonts jāveic pie apkārtējā gaisa temperatūras ne zemākas par +5°C.

Pirms saistvielas izsmidzināšanas bedrīti un apkārtējā seguma bojāto virsmu jāattīra no putekļiem, dubļiem, vaļīgiem asfalta gabaliem un dažādiem priekšmetiem. Ar bitumena emulsiju gruntē bedrītes dibenu, malas un apkārtējo bojāto virsmu.

Iestrādājamās šķembas nedrīkst būt pārlietu sausas. Pirms iestrādes tās ir ieteicams nedaudz samitrināt. Bitumena emulsija jāizsmidzina vienmērīgi, tās darba temperatūra ir no 50°C līdz 70°C. Remontēto virsmu vienmērīgi jānokaisa ar minerālo materiālu.

Pēc darbu veikšanas uz 1 diennakti ievieš ātruma ierobežojums 70 km/h un remonta posmu apzīmē ar ceļa zīmi nr. 116 „Uzbērtā grants vai šķembas”. Pēc ātruma ierobežojumu noņemšanas brīvais minerālais materiāls ir jānoslauka.

G. Prasības izpildītam darbam:

Aizpildīto bedrīšu vietā seguma augstums nedrīkst būt zemāks par esošā seguma līmeni vai augstāks vairāk kā par + 8 mm.

Darbu beidzot, segumam jābūt tīram - uz tā nedrīkst palikt brīva saistviela un brīvs minerālais materiāls.

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

Jākontrolē izlietotās emulsijas un šķembu daudzums visā apgabalā. Pēc iestrādātās emulsijas daudzuma aprēķina aizpildīto bedrīšu laukumu.

Spraugu zem lates uzmēra jebkurā vietā, ja vizuāli konstatēta neatbilstību iespējamība. Ja konstatēta neatbilstība tad tā ir uzņēmējam jānovērš - nofrēzējot paaugstinājumu vai aizpildot padziļinājumu.

PIEDĀVĀJUMS IEPIRKUMAM
„Alūksnes novada pašvaldības Annas pagasta autoceļu uzturēšana”
(identifikācijas Nr. APP 2016/1)

1. IESNIEDZA

Pretendenta nosaukums	VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” Alūksnes ceļu rajons
Vienotais reģistrācijas numurs	40003356530
Juridiskā adrese	Krustpils iela 4, Rīga, LV-1073
Biroja adrese	Jāņkalna iela 43, Alūksne, LV-4301
Kontaktpersona (vārds, uzvārds, amats)	Andris Kļaviņš, Alūksnes CR Alūksnes nodaļas Alūksnes iecirkņa darbu vadītājs
Tālruna numurs	26540552
E-pasta adrese	andris.klavins@lau.lv
Uzņēmuma bankas rekvizīti: Banka	AS „SEB banka”
Kods	UNLALV2X
Konts	LV51 UNLA 0025 0043 4580 1

2. PIEDĀVĀJUMS

- 2.1.** Apstiprinu, ka esam iepazinušies ar iepirkuma „Alūksnes novada pašvaldības Annas pagasta autoceļu uzturēšana” (identifikācijas Nr. APP 2016/1) noteikumiem, piekritu iepirkuma procedūras noteikumiem. Piedāvāju veikt pakalpojumus, saskaņā ar iepirkuma nosacījumiem un tehniskās specifikācijas prasībām noteiktajā laika periodā, bez ierobežojumiem.
- 2.2.** Apliecinu, ka mūsu finanšu piedāvājums ir (jāaizpilda aile attiecīgi tai iepirkuma daļai, kurai pretendents iesniedz savu piedāvājumu. Iepirkuma daļas ailes, kurai piedāvājums netiek iesniegts, jāatzīmē ar simbolu „X”):

Nr. p.k.	Pakalpojuma nosaukums	Mērvienī ba	Daudzu ms	Vienas mērvienī bas līgumce na, EUR bez PVN	Summa, EUR	
					Bez PVN	Ar PVN
Iepirkuma 1. daļa						
1.	Ceļa klātnes planēšana	pārg.km	290	19.60	5684.00	6877.64
Iepirkuma 2. daļa						
2.	Mehanizēta zāles pļaušana	pārg.km	210	10.43	2190.30	2650.26
Iepirkuma 3. daļa						
3.	Iesēdumu un bedru labošana grants, šķembu un uzlabotos grants ceļos	m ³	150	28.50	4275.00	5172.75
Iepirkuma 4. daļa						
4.	Asfalta seguma bedrīšu aizpildīšana ar šķembām un bitumena emulsiju, izmantojot nepilno tehnoloģiju	m ²	50	17.54	877.00	1061.17

Iepirkuma 5. daļa						
5.	Caurteku uzturēšana:					
5.1.	Bojāto plastmasas caurteku posmu nomaiņa diametrs 0.5 m	tek.m.	16	133.68	2138.88	2588.04
5.2.	Bojāto plastmasas caurteku posmu nomaiņa diametrs 0.4 m	tek.m.	16	114.28	1828.48	2212.46
Iepirkuma 6. daļa						
6.1.	Ceļa sāngrāvju tīrīšana ar ekskavatoru, iekraujot grunti transportā un aizvedot uz atbērtni	m ³	50	10.03	501.50	606.82

- 2.3. Aņņemos nodrošināt ceļu satiksmes noteikumu un citu normatīvo aktu ievērošanu pakalpojuma sniegšanas laikā.
- 2.4. Izprotu un aņņemos precīzi izpildīt visas šī iepirkuma Tehniskajā specifikācijā noteiktās prasības.
- 2.5. Apliecinu, ka piedāvātās līgumcenas būs nemainīgas visā līguma izpildes laikā.

Paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona:

Paraksttiesīgās personas paraksts un zīmogs:

Paraksttiesīgās personas amats, vārds un uzvārds: Raitis Niedra Alūksnes CR direktors

Piedāvājuma iesniedzēja nosaukums: VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” Alūksnes CR

