

LĪGUMS Nr.JPP/1-9/16/13.

Par Alūksnes novada pašvaldības Jaunannas pagasta autoceļu uzturēšanu

Alūksnes novada Jaunannas pagastā

2016.gada 05.aprīlī

Alūksnes novada pašvaldības, reģistrētas Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu maksātāju reģistrā ar kodu 90000018622, juridiskā adrese: Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301, iestāde **Jaunannas pagasta pārvalde**, Reģ. Nr.90009902235, juridiskā adrese: "Liepzari", Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV – 4340, kuras vārdā , saskaņā ar Alūksnes novada pašvaldības Nolikuma 122.punktu, rīkojas **vadītāja Vēsma ČUGUNOVA**, turpmāk tekstā **PASŪTĪTĀJS**, no vienas pusēs, un valsts akciju sabiedrība „**Latvijas autoceļu uzturētājs**”, reģ.Nr.40003356530, juridiskā adrese: Krustpils iela 4, Rīga, LV-1073, kura vārdā rīkojas Alūksnes ceļu rajona direktors **Raitis NIEDRA**, no otras pusēs, turpmāk līguma tekstā saukts – **IZPILDĪTĀJS**, **PASŪTĪTĀJS UN IZPILDĪTĀJS** – turpmāk tekstā saukt: **"PUSES"**, pamatojoties uz iepirkuma „**Alūksnes novada pašvaldības Jaunannas pagasta autoceļu uzturēšana**”, identifikācijas Nr. JPP2016/1, rezultātiem, noslēdz līgumu par sekojošo:

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1.PASŪTĪTĀJS uzdod, bet IZPILDĪTĀJS, ievērojot PASŪTĪTĀJA noteiktās prasības saskaņā ar iepirkuma Tehnikās specifikācijas prasībām un ceļu sarakstu (Pielikums Nr.1), un saskaņā ar IZPILDĪTĀJA piedāvājumu iepirkumā (Pielikums Nr.2), vadoties pēc spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, ar savu darbaspēku un tehniku, apņemas Jaunannas pagasta teritorijā veikt šādus reģistrēto ceļu uzturēšanas darbus:

Iepirkuma daļas Nr.	Pakalpojuma nosaukums	Mērv.	Daudz.	Vien. Cena bez PVN, EUR	Summa, EUR	
					bez PVN	ar PVN
4.	Bedrišu aizpildīšana ar šķembām un bitumena emulsiju, izmantojot nepilno tehnoloģiju	m ²	300	17.54	5262.00	6367.02
				Kopā	5262.00	6367.02

turpmāk tekstā saukt „**DARBI**”, par kopējo summu bez PVN **5262.00 EUR** (pieci tūkstoši divi simti sešdesmit divi euro un 00 centi).

1.2.PASŪTĪTĀJS apņemas šajā līgumā noteiktajā kārtībā un apmērā samaksāt IZPILDĪTĀJAM par faktiski paveiktajiem darbiem.

1.3.Veicot darbus, IZPILDĪTĀJAM ir saistoši:

šis līgums, tehnikās specifikācijas prasības, darbu izmaksu vienību cenas un citi nosacījumi, saskaņā ar IZPILDĪTĀJA piedāvājumu iepirkumā „**Alūksnes novada pašvaldības Jaunannas pagasta ceļu autoceļu uzturēšana**”, identifikācijas Nr. JPP2016/1.

1.4.Ievērojot PASŪTĪTĀJA finanšu iespējas, līguma Darbu apjoms pozīcijās var tikt mainīts, kā arī var tikt samazināts līguma kopējais apjoms.

APMAKSAS KĀRTĪBA

1.5.Darba samaksa notiek šādā secībā:

- 1.5.1. Samaksa par Darbu tiek veikta 10 darba dienu laikā pēc darbu veikšanas, saskaņā ar Izpildītāja iesniegto un Pasūtītāja apstiprināto faktiski izpildīto darbu pieņemšanas – nodošanas aktu.
- 1.5.2. Maksājums tiek veikts uz IZPILDĪTĀJA norādīto norēķinu kontu.

PASŪTĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

- 1.6.PASŪTĪTĀJS samaksā IZPILDĪTĀJAM atlīdzību par padarīto darbu šajā līgumā noteiktajā termiņā un apmēros.
- 1.7.Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJS nav apmierināts ar izpildītā darba kvalitāti, tad tas ir tiesīgs pieprasīt no IZPILDĪTĀJA defektu novēršanu PUŠU saskaņotā termiņā.
- 1.8.Jebkuri darbu izpildes laikā konstatētie defekti un pārkāpumi tiek fiksēti aktā, kuru paraksta abu PUŠU pārstāvji.

IZPILDĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

- 1.9.IZPILDĪTĀJS apņemas:

Veikt Jaunannas pagasta pārvaldes reģistrēto autoceļu uzturēšanas darbus saskaņā ar iepirkuma „Alūksnes novada pašvaldības Jaunannas pagasta autoceļu uzturēšana” Nr. JPP2016/1 Tehnisko specifikāciju un iepirkumā minētajiem nosacījumiem.

DARBU PIENEMŠANA – NODOŠANA

- 1.10. Darbu pieņemšana – nodošana notiek saskaņā ar Līguma dokumentāciju, noteiktajos termiņos.
- 1.11. Izpildīto darbu pieņemšanai tiek sastādīts kalendārajā mēnesī faktiski izpildīto darbu pieņemšanas – nodošanas aktu, kurā abpusēji tiek saskaņoti faktiski veikto darbu apjomi.
- 1.12. PASŪTĪTĀJS 5 darba dienu laikā izskata faktiski izpildīto darbu pieņemšanas – nodošanas aktus. Pozitīva rezultāta gadījumā tos paraksta un atgriež IZPILDĪTĀJAM. Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJS nav apmierināts ar darbu kvalitāti uz nodošanas brīdi, tad PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs neparakstīt šo aktu, bet 5 darba dienu laikā rakstiski iesniegt savus iebildumus un saskaņot jaunus termiņu, kurā IZPILDĪTĀJAM ir jānovērš pieļautās klūdas un neprecizitātes.
- 1.13. Šī līguma iepriekšējā punktā minēto defektu novēršanu IZPILDĪTĀJS veic par saviem līdzekļiem.

DARBU IZPILDES KĀRTĪBA

- 1.14. IZPILDĪTĀJAM darbu izpilde jāuzsāk 24 stundu laikā pēc pasūtījuma saņemšanas no PASŪTĪTĀJA, ja PASŪTĪTĀJS nav noteicis citu termiņu.
- 1.15. PASŪTĪTĀJS darbu pasūtīšanai var izmantot gan elektroniskos komunikācijas līdzekļus, gan var veikt pasūtījumu mutiskā formā.
- 1.16. IZPILDĪTĀJS var veikt un PASŪTĪTĀJS apmaksās tikai PASŪTĪTĀJA norādītos darbus.

PUŠU ATBILDĪBA

- 1.17. IZPILDĪTĀJS ir pilnā mērā materiāli atbildīgs par savu darbaspēku, tā tehnisko nodrošinājumu un darbinieku kvalifikāciju.
- 1.18. Par šī līguma noteikumu pilnīgu vai daļēju nepildīšanu PUSES atbild saskaņā ar šī līguma noteikumiem un Latvijas Republikā spēkā esošo likumdošanu.
- 1.19. PUSES tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu šī līguma neizpildi, ja šī neizpilde ir radusies pēc līguma noslēgšanas nepārvaramas varas un / vai ārkārtēju apstākļu rezultātā, kuru PUSES nevarēja paredzēt un novērst saprātīgiem līdzekļiem. Pie tādiem ārkārtējiem apstākļiem pieskaitāmi ugunsgrēki vai dabas stihijas, karadarbība, valsts varas un pārvaldes institūciju darbība un jebkuri citi apstākļi, kas nav pakļauti PUŠU saprātīgai kontrolei.
- 1.20. PUSEI, kura atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļiem, par to iestāšanos jāinformē otra PUSE 5 dienu laikā no nepārvaramās varas iestāšanās brīža. Termiņa neievērošanas

gadījumā PUZE, kuras darbību traucē nepārvaramās varas apstākļi, zaudē tiesības uz tiem atsaukties.

PRETENZIJU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA

- 1.21. Jebkuras pretenzijas par izpildīto darbu kvalitāti, nepienācīgu izpildi vai neizpildi PUSES iesniedz rakstveidā.
- 1.22. Gadījumā, ja par piestādīto pretenziju, kas saistīts ar darbu kvalitāti, PUŠU starpā izceļas strīds, tad 5 (piecu) dienu laikā kopš pretenzijas saņemšanas dienas, PUSES vienojas par neatkarīga eksperta piaicināšanu.

TERMINI

- 1.23. Līguma izpildes termiņš ir 12 mēneši, sākot no tā parakstīšanas dienas.

LĪGUMA GROZĪŠANA, LAUŠANA

- 1.24. PUSES ir tiesīgas izdarīt grozījumus līguma noteikumos savstarpēji par to vienojoties.
- 1.25. Visi šī līguma papildināumi un izmaiņas pie šī līguma būs spēkā tikai pēc tam, kad tie tiks sastādīti rakstveidā, un abas PUSES tos būs parakstījušas.
- 1.26. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji lauzt līgumu, par to rakstiski paziņojot Izpildītājam 10 dienas iepriekš.
- 1.27. IZPILDĪTĀJS nav tiesīgs pilnīgi vai daļēji nodot šajā Līgumā noteiktās tiesības, pienākumus un/vai saistības trešajām personām, izņemot Publisko iepirkumu likuma 67.¹ panta otrās daļas 3. punktā paredzēto gadījumu. Šis noteikums neattiecas uz IZPILDĪTĀJA piesaistītiem apakšuzņēmējiem, saskaņā ar šī Līguma un Publisko iepirkuma likuma 68.panta noteikumiem.

NOBEIGUMA NOTEIKUMI

- 1.28. Jebkuri strīdi un nesaskaņas, kas PUŠU starpā var rasties šī līguma izpildes rezultātā, PUSES centīsies atrisināt savstarpējo pārrunu ceļā, ja vienošanās netiks panākta, tad strīds var tikt nodots izskatīšanai LR likumdošanā paredzētajā kārtībā attiecīgajā tiesu institūcijā.
- 1.29. Līgums sastādīts 2 (divos) eksemplāros, no kuriem viens izsniegt PĀSŪTĪTĀJAM, otrs - IZPILDĪTĀJAM, ar vienādu juridisko spēku un ir saistošs PUSĒM no tā parakstīšanas brīža.
- 1.30.

PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

PĀSŪTĪTĀJS:

Alūksnes novada pašvaldības
Jaunannas pagasta pārvalde
reģistrācijas Nr. Nr.90009902235
“Liepzari”, Jaunannas pagasts,
Alūksnes novads LV-4340

Maksātājs

Alūksnes novada pašvaldība
Reģistrācijas Nr. 90000018622
Konts: LV20UNLA0050021668836
Banka: SEB banka Alūksnes filiāle
Bankas kods UNLALV2X


IZPILDĪTĀJS:

VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs”
Vien. reģ. Nr. 40003356530
Juridiskā adrese: Krustpils iela 4, Rīgā,
LV 1073
Biroja adrese: Jāņkalna iela 43, Alūksne,
LV-4301
AS „SEB banka”
Bankas kods: UNLALV2X
Konts: LV51UNLA0025004345801
Telefons: 64321762, fax: 64321978



Jaunannas pagasta pārvaldes
vadītāja

V.ČUGUNOVA



Alūksnes CR direktors

R.NIEDRA

Pielikums Nr.1
*Iepirkumam „Alūksnes novada pašvaldības Jaunannas pagasta autoceļu uzturēšana”
 (ID Nr. JPP 2016/1)*

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Iepirkumam „Alūksnes novada pašvaldības Jaunannas pagasta autoceļu uzturēšana”
 ID Nr. JPP 2016/1

Iepirkums paredz pakalpojumu iegādi Jaunannas pagasta autoceļu uzturēšanas darbiem.
 Iepirkums sadalīts piecās daļās:

1. daļa – ceļa klātnes planēšana (tehn.spec.4.2.1)
2. daļa - mehanizēta zāles pļaušana (tehn.spec. 5.6.2)
3. daļa - iesēdumu un bedru labošana grants, šķembu segumos un uzlabotos grants ceļos (tehn.spec.4.2.4.)
4. daļa – bedrīšu aizpildīšana ar šķembām un bitumena emulsiju, izmantojot nepilno tehnoloģiju (tehn. spec.4.1.2.3.)
5. daļa - caurteku uzturēšana:
 - 5.1. bojāto plastmasas caurteku posmu nomaiņa (tehn.spec. 2.2.2.2.)

1. Pakalpojumi veicami, saņemot darba uzdevumus no pasūtītāja, kas tiks doti, ņemot vērā pasūtītāja budžetā paredzēto finansējumu, pašvaldības ceļu stāvokli un meteoroloģiskos apstākļus.
2. Pasūtītājs ir noteicis orientējošus iepirkuma priekšmeta apjomus. Darbu apjoms var tikt mainīts pēc nepieciešamības. Pasūtītājs negarantē līguma izpildi pilnā apjomā un saglabā tiesības izmainīt kopējo apjomu atkarībā no pieejamā finansējuma.
3. Plānotie darbi jāuzsāk divdesmit četru (24) stundu laikā pēc saskaņošanas ar pasūtītāju.
4. Pakalpojumu apmaksa tiks veikta pēc faktiski izpildītiem darbiem, atbilstoši pretendenta iesniegtajam finanšu piedāvājumam.
5. No atbilstošajiem piedāvājumiem pasūtītājs izvēlas piedāvājumu ar kopējo zemāko cenu bez PVN katrai daļai atsevišķi, atbilstoši iesniegtajiem piedāvājumiem iepirkumam.
6. Visi pakalpojuma izpildei nepieciešamie materiāli ir sertificēti.
7. Pretendentam ir atbilstošs aprīkojums, tehnika, iekārtas attiecīgo darbu veikšanai precīzai tehniskās specifikācijas prasību izpildei.
8. Darbu izpilde notiek pēc Alūksnes novada pašvaldībā apstiprinātām ceļu uzturēšanas tehniskajām specifikācijām (rīkojums Nr. ANP/1-6/15/74 no 02.03.2015.)
9. Jaunannas pagasta reģistrēto ceļu saraksts:

Nr. p.k.	Pagasta autoceļu nosaukums	Uzturēšanas posms		Garums km
		no km	līdz km	
A grupas ceļi				
1.	Jaunanna-Guldupji	0.00	0.236	0.236
2.	Jaunanna-Guldupji	0.236	3.632	3.396
3.	Vecais ceļš	0.00	1.839	1.839

4.	Liepu iela	0.00	0.46	0.46
5.	Upes iela	0.00	0.218	0.218
6.	Dzirnavu iela	0.00	0.20	0.20
7.	Dzirnavu iela	0.20	0.80	0.60
8.	Centra iela	0.00	1.25	1.25
9.	Centra iela	1.25	1.70	0.45
10.	Krasta iela	0.00	0.33	0.33
11.	Ievednes iela	0.00	0.265	0.265
12.	Upleju iela	0.00	0.92	0.92
13.	Arāji-Alksnīši	0.00	1.097	1.097
14.	Dziļlejas-Kaijas	0.00	1.564	1.564
15.	Rūķīši-Svari	0.00	2.083	2.083
16.	Rūķīši-Gribažs	0.00	3.371	3.371
17.	Jaunanna-Eizentāli	0.00	4.802	4.802
18.	Jaunanna-Semani	0.00	3.024	3.024
B grupas ceļi				
19.	Ievedne - Aizpure	0.00	1.566	1.566
20.	Briedīši-Dimanti	0.00	0.287	0.287
C grupas ceļi				
21.	Centrs-Jaunzemi	0.00	0.20	0.20
22.	Centrs-Jaunzemi	0.2	0.97	0.77
23.	Gundegas-Augstāsala	0.00	1.54	1.54
KOPĀ:		30.468		

IEPIRKUMA 4. DALAS TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

BEDRĪŠU AIZPILDĪŠANA AR ŠĶEMBĀM UN BITUMENA EMULSIJU IZMANTOJOT NEPILNO TEHNOLOGIJU (4.1.2.3.)

A. Mērkis:

Nodrošināt ceļa līdzenumu un virsmas ūdens atvadi no ceļa seguma.

B. Mērvienība:

Izpildītais darbs mērāms kā aprēķinātais aizpildīto bedrīšu laukums kvadrātmetros (m^2).

C. Darba apraksts:

1. Pārbrauciens līdz darba vietai;
2. Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana;
3. Bedrītes iztīrišana mehāniski vai ar saspiesta gaisa palīdzību;
4. Bedrītes gruntēšana (izsmidzināšana) ar bitumena emulsiju;
5. Šķembu iebēršana sagatavotā bedrītē;
6. Šķembu pārliešana ar bitumena emulsiju;
7. Aizpildītās bedrītes pārbēršana ar minerālo materiālu;
8. Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu novākšana;
9. Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.

D. Materiali:

Darba izpildei pielietojama standarta LVS 92 prasībām atbilstoša bitumena emulsija ar bitumena saturu virs 58 %. Ieteicams pielietot vidēji ātri sadalīgu katjonu bitumena emulsiju BE65M vai ātri sadalīgu katjonu bitumena emulsiju BE65R. Bitumena emulsijas patēriņš - 0,012 t/ m^2 (vidējais bedrīšu dzīlums 4 cm).

Bedrīšu aizpildīšanai jāizmanto dabisks minerālmateriāls, kas nedrīkst saturēt māla gabalus vai pikas, velēnas, saknes un citas organiskas vielas vai citus nepieņemamus piemaisījumus. Atbilstoši bedres dzīlumam pielietojams vienas vai vairāku frakciju rupis

minerālmateriāls, kura $D \leq 16$ mm.

Lietojamiem minerālajiem materiāliem jāatbilst standarta LVS EN 13043

Minerālā materiāla patēriņš - $0,068 \text{ t/m}^2$ (vidējais bedrīšu dzīlums 4 cm).

Aizpildīto bedrīšu pārbēršanai pielietojams minerālmateriāls, kura īpašības atbilst šādām prasībām:

materiāla lielākās daļīņas izmērs $D \leq 8$ mm,

cauri $0,063$ mm sietam izsijātā materiāla daudzums $\leq 3 \%$.

Minerālā materiāla patēriņš pārbēršanai - $0,003 \text{ t/m}^2$.

E. Iekārtas:

Bedrīšu aizpildīšanai jāizmanto specializēta iekārta, kas nodrošina bitumena emulsijas vienmērīgu izsmidzināšanu. Iekārtas bitumena emulsijas tvertnei jābūt apsildāmai, apgādātai ar temperatūras mērītāju un kalibrētai.

F. Darba izpilde:

Tehnoloģija pielietojama asfalta segumu bedrīšu remontam. Bedrīšu remonts jāveic pie apkārtējā gaisa temperatūras ne zemākas par $+5^\circ\text{C}$.

Pirms saistvielas izsmidzināšanas bedrīti un apkārtējā seguma bojāto virsmu jāattīra no putekļiem, dubļiem, valīgiem asfalta gabaliem un dažādiem priekšmetiem. Ar bitumena emulsiju gruntē bedrītes dibenu, malas un apkārtējo bojāto virsmu.

Iestrādājamās šķembas nedrīkst būt pārlieku sausas. Pirms iestrādes tās ir ieteicams nedaudz samitrināt. Bitumena emulsija jāizsmidzina vienmērīgi, tās darba temperatūra ir no 50°C līdz 70°C . Remontēto virsmu vienmērīgi jānokaisa ar minerālo materiālu.

Pēc darbu veikšanas uz 1 diennakti ievieš ātruma ierobežojums 70 km/h un remonta posmu apzīmē ar ceļa zīmi nr. 116 „Uzbērta grants vai šķembas”. Pēc ātruma ierobežojumu noņemšanas brīvais minerālais materiāls ir jānoslauka.

G. Prasības izpildītam darbam:

Aizpildīto bedrīšu vietā seguma augstums nedrīkst būt zemāks par esošā seguma līmeni vai augstāks vairāk kā par $+ 8$ mm.

Darbu beidzot, segumam jābūt tīram - uz tā nedrīkst palikt brīva saistviela un brīvs minerālais materiāls.

H. Uzmērijumi un kvalitātes novērtējums:

Jākontrolē izlietotās emulsijas un šķembu daudzums visā apgabalā. Pēc iestrādātās emulsijas daudzuma aprēķina aizpildīto bedrīšu laukumu.

Spraugu zem latas uzmēra jebkurā vietā, ja vizuāli konstatēta neatbilstību iespējamība. Ja konstatēta neatbilstība tad tā ir uzņēmējam jānovērš - nofrēzējot paaugstinājumu vai aizpildot padziļinājumu.

PIELIKUMS N^o 2
LIGUMĀM JPP/0-9/16/13

Pielikums Nr.4

*Iepirkumam „Alūksnes novada pašvaldības Jaunannas pagasta autoceļu uzturēšana”
(ID Nr. JPP 2016/1)*

PIEDĀVĀJUMS IEPIRKUMAM
„Alūksnes novada pašvaldības Jaunannas pagasta autoceļu uzturēšana”
(identifikācijas Nr. JPP 2016/1)

1. IESNIEDZA

Pretendenta nosaukums	VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” Alūksnes ceļu rajons	
Vienotais reģistrācijas numurs	40003356530	
Juridiskā adrese	Krustpils iela 4, Rīga , LV-1073	
Biroja adrese	Jāņkalna iela 43, Alūksne, LV-4301	
Kontaktpersona (vārds, uzvārds, amats)	Andris Kļaviņš , Alūksnes CR Alūksnes nodaļas Alūksnes iecirkņa darbu vadītājs	
Tālruņa numurs	26540552	
E-pasta adrese	andris.klavins@lau.lv	
Uzņēmuma bankas rekvizīti: Banka	AS „SEB banka”	
Kods	UNLALV2X	
Konts	LV51 UNLA 0025 0043 4580 1	

2. PIEDĀVĀJUMS

- 2.1. Apstiprinu, ka esam iepazinušies ar iepirkuma „Alūksnes novada pašvaldības Jaunannas pagasta autoceļu uzturēšana” (identifikācijas Nr. JPP 2016/1) noteikumiem, piekrītu iepirkuma procedūras noteikumiem. Piedāvāju veikt pakalpojumus, saskaņā ar iepirkuma nosacījumiem un tehniskās specifikācijas prasībām noteiktajā laika periodā, bez ierobežojumiem.
- 2.2. Apliecinu, ka mūsu finanšu piedāvājums ir (jāaizpilda aile attiecīgi tai iepirkuma daļai, kurai pretendents iesniedz savu piedāvājumu. Iepirkuma daļas ailes, kurai piedāvājums netiek iesniegts, jāatzīmē ar simbolu „X”):

Nr. p.k.	Pakalpojuma nosaukums	Mērvienī ba	Daudzu ms	Vienas mērvienī bas līgumcena EUR bez PVN	Summa, EUR	
					Bez PVN	Ar PVN
Iepirkuma 1. daļa						
1.	Ceļa klātnes planēšana	pārg.km	400	19.60	7840.00	9486.40
Iepirkuma 2. daļa						
2.	Mehanizēta zāles plaušana	pārg.km	320	10.43	3337.60	4038.50
Iepirkuma 3.daļa						
3.	Iesēdumu un bedru labošana grants, šķembu un uzlabotos grants ceļos	m ³	300	28.50	8550.00	10345.50
Iepirkuma 4.daļa						
4.	Bedrīšu aizpildīšana ar šķembām un bitumena emulsiju, izmantojot nepilno tehnoloģiju	m ²	300	17.54	5262.00	6367.02

Iepirkuma 5. daļa

5.	Caurteku uzturēšana:					
5.1.	Bojāto plastmasas caurteku posmu nomaiņa diametrs 0.5 m	tek.m.	8	133.68	1069.44	1294.02
5.2.	Bojāto plastmasas caurteku posmu nomaiņa diametrs 0.4 m	tek.m.	8	114.28	914.24	1106.23

- 2.3. Apņemos nodrošināt ceļu satiksmes noteikumu un citu normatīvo aktu ievērošanu pakalpojuma sniegšanas laikā.
- 2.4. Izprotu un apņemos precīzi izpildīt visas šī iepirkuma Tehniskajā specifikācijā noteiktās prasības.
- 2.5. Apliecinu, ka piedāvātās līgumcenas būs nemainīgas visā līguma izpildes laikā.

Paraksttiesīgās personas paraksts un zīmogs:

Paraksttiesīgās personas amats, vārds un uzvārds: Raitis Niedra Alūksnes CR direktors

Piedāvājuma iesniedzēja nosaukums: VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” Alūksnes CR

