

LĪGUMS Nr.KPP/1-9/16/ 8**Par Alūksnes novada pašvaldības Kalncempju pagasta autoceļu uzturēšanu**

Alūksnes novada Kalncempju pagastā

2016.gada 5. aprīlī

Alūksnes novada pašvaldības, reģistrētas Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu maksātāju reģistrā ar kodu 90000018622, juridiskā adrese: Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301, **iestāde Kalncempju pagasta pārvalde**, Reģ. Nr.90009200153, juridiskā adrese: "Cempji-2", Kalncempji, Kalncempju pagasts, Alūksnes novads, LV – 4342, kuras vārdā, saskaņā ar Alūksnes novada pašvaldības Nolikuma 122.punktu, rīkojas **vadītāja Vēsma ČUGUNOVA**, turpmāk tekstā **PASŪTĪTĀJS**, no vienas puses, un

SIA „SORMA”, reģ.Nr. 54103031261, juridiskā adrese: Pils iela 34-1, Alūksne, LV-4301, kura vārdā rīkojas valdes loceklis **Harijs Riekstiņš**, no otras puses, turpmāk līguma tekstā saukts – **IZPILDĪTĀJS**, **PASŪTĪTĀJS UN IZPILDĪTĀJS** – turpmāk tekstā saukti: **“PUSES”**,

pamatojoties uz iepirkuma „**Alūksnes novada pašvaldības Kalncempju pagasta autoceļu uzturēšana**”, **identifikācijas Nr. KPP2016/1**, rezultātiem, noslēdz līgumu par sekojošo:

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1.PASŪTĪTĀJS uzdod, bet IZPILDĪTĀJS, ievērojot PASŪTĪTĀJA noteiktās prasības saskaņā ar iepirkuma Tehniskās specifikācijas prasībām un ceļu sarakstu (Pielikums Nr.1), un saskaņā ar IZPILDĪTĀJA piedāvājumu iepirkumā (Pielikums Nr.2), vadoties pēc spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, ar savu darbaspēku un tehniku, apņemas Kalncempju pagasta teritorijā veikt šādus reģistrēto ceļu uzturēšanas darbus:

Iepirkuma daļas Nr.	Pakalpojuma nosaukums	Mērv.	Daudz.	Vien. Cena bez PVN, EUR	Summa, EUR	
					bez PVN	ar PVN
1.	Ceļa klātnes planēšana	pārg.km	200	10.10	2020.00	2444.20
3.	Iesēdumu un bedru labošana grants, šķembu un uzlabotos grants ceļos	m ³	400	17.90	7160.00	8663.60
5.	Caurteku uzturēšana:					
	5.1 Bojāto plastmasas caurteku posmu nomaiņa, diametrs 0.5m	Tek.m.	8	84	672.00	813.12
	5.2 Bojāto plastmasas caurteku posmu nomaiņa, diametrs 0.4 m	Tek.m.	8	74	592.00	716.32
				Kopā	10444.00	12637.24

turpmāk tekstā saukti „DARBI”, **par kopējo summu bez PVN 10444.00 EUR (desmit tūkstoši četri simti četrdesmit četri euro un 00 centi).**

- 1.2. PASŪTĪTĀJS apņemas šajā līgumā noteiktajā kārtībā un apmērā samaksāt IZPILDĪTĀJAM par faktiski paveiktajiem darbiem.
- 1.3. Veicot darbus, IZPILDĪTĀJAM ir saistoši:
šis līgums, tehniskās specifikācijas prasības, darbu izmaksu vienību cenas un citi nosacījumi, saskaņā ar IZPILDĪTĀJA piedāvājumu iepirkumā „Alūksnes novada pašvaldības Kalncempju pagasta ceļu autoceļu uzturēšana”, identifikācijas Nr. KPP2016/1.
- 1.4. Ievērojot PASŪTĪTĀJA finanšu iespējas, līguma Darbu apjoms pozīcijās var tikt mainīts, kā arī var tikt samazināts līguma kopējais apjoms.

APMAKSAS KĀRTĪBA

- 1.5. Darba samaksa notiek šādā secībā:
- 1.5.1. Samaksa par Darbu tiek veikta 10 darba dienu laikā pēc darbu veikšanas, saskaņā ar Izpildītāja iesniegto un Pasūtītāja apstiprināto **faktiski izpildīto** darbu pieņemšanas – nodošanas aktu.
- 1.5.2. Maksājums tiek veikts uz IZPILDĪTĀJA norādīto norēķinu kontu.

PASŪTĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

- 1.6. PASŪTĪTĀJS samaksā IZPILDĪTĀJAM atlīdzību par padarīto darbu šajā līgumā noteiktajā termiņā un apmēros.
- 1.7. Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJS nav apmierināts ar izpildītā darba kvalitāti, tad tas ir tiesīgs pieprasīt no IZPILDĪTĀJA defektu novēršanu PUSU saskaņotā termiņā.
- 1.8. Jebkuri darbu izpildes laikā konstatētie defekti un pārkāpumi tiek fiksēti aktā, kuru paraksta abu PUSU pārstāvji.

IZPILDĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

- 1.9. IZPILDĪTĀJS apņemas:
Veikt Kalncempju pagasta pārvaldes reģistrēto autoceļu uzturēšanas darbus saskaņā ar iepirkuma „Alūksnes novada pašvaldības Kalncempju pagasta autoceļu uzturēšana” Nr. KPP2016/1 Tehnisko specifikāciju un iepirkumā minētajiem nosacījumiem.

DARBU PIENĒMŠANA – NODOŠANA

- 1.10. Darbu pieņemšana – nodošana notiek saskaņā ar Līguma dokumentāciju, noteiktajos termiņos.
- 1.11. Izpildīto darbu pieņemšanai tiek sastādīts kalendārajā mēnesī faktiski izpildīto darbu pieņemšanas – nodošanas aktu, kurā abpusēji tiek saskaņoti faktiski veikto darbu apjomi.
- 1.12. PASŪTĪTĀJS 5 darba dienu laikā izskata faktiski izpildīto darbu pieņemšanas – nodošanas aktus. Pozitīva rezultāta gadījumā tos paraksta un atgriež IZPILDĪTĀJAM. Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJS nav apmierināts ar darbu kvalitāti uz nodošanas brīdi, tad PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs neparakstīt šo aktu, bet 5 darba dienu laikā rakstiski iesniegt savus iebildumus un saskaņot jaunus termiņu, kurā IZPILDĪTĀJAM ir jānovērš pieļautās kļūdas un neprecizitātes.
- 1.13. Šī līguma iepriekšējā punktā minēto defektu novēršanu IZPILDĪTĀJS veic par saviem līdzekļiem.

DARBU IZPILDES KĀRTĪBA

- 1.14. IZPILDĪTĀJAM darbu izpilde jāuzsāk 24 stundu laikā pēc pasūtījuma saņemšanas no PASŪTĪTĀJA, ja PASŪTĪTĀJS nav noteicis citu termiņu.
- 1.15. PASŪTĪTĀJS darbu pasūtīšanai var izmantot gan elektroniskos komunikācijas līdzekļus, gan var veikt pasūtījumu mutiskā formā.
- 1.16. IZPILDĪTĀJS var veikt un PASŪTĪTĀJS apmaksās tikai PASŪTĪTĀJA norādītos darbus.

PUŠU ATBILDĪBA

- 1.17. IZPILDĪTĀJS ir pilnā mērā materiāli atbildīgs par savu darbaspēku, tā tehnisko nodrošinājumu un darbinieku kvalifikāciju.
- 1.18. Par šī līguma noteikumu pilnīgu vai daļēju nepildīšanu PUSES atbild saskaņā ar šī līguma noteikumiem un Latvijas Republikā spēkā esošo likumdošanu.
- 1.19. PUSES tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu šī līguma neizpildi, ja šī neizpilde ir radusies pēc līguma noslēgšanas nepārvaramas varas un / vai ārkārtēju apstākļu rezultātā, kuru PUSES nevarēja paredzēt un novērst saprātīgiem līdzekļiem. Pie tādiem ārkārtējiem apstākļiem pieskaitāmi ugunsgrēki vai dabas stihijas, karadarbība, valsts varas un pārvaldes institūciju darbība un jebkuri citi apstākļi, kas nav pakļauti PUŠU saprātīgai kontrolei.
- 1.20. PUSEI, kura atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļiem, par to iestāšanos jāinformē otra PUSE 5 dienu laikā no nepārvaramās varas iestāšanās brīža. Termiņa neievērošanas gadījumā PUSE, kuras darbību traucē nepārvaramās varas apstākļi, zaudē tiesības uz tiem atsaukties.

PRETENZIJU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA

- 1.21. Jebkuras pretenzijas par izpildīto darbu kvalitāti, nepienācīgu izpildi vai neizpildi PUSES iesniedz rakstveidā.
- 1.22. Gadījumā, ja par pietādīto pretenziju, kas saistīts ar darbu kvalitāti, PUŠU starpā izceļas strīds, tad 5 (piecu) dienu laikā kopš pretenzijas saņemšanas dienas, PUSES vienojas par neatkarīga eksperta pieaicināšanu.

TERMIŅI

- 1.23. Līguma izpildes termiņš ir 12 mēneši, sākot no tā parakstīšanas dienas.

LĪGUMA GROZĪŠANA, LAUŠANA

- 1.24. PUSES ir tiesīgas izdarīt grozījumus līguma noteikumos savstarpēji par to vienojoties.
- 1.25. Visi šī līguma papildinājumi un izmaiņas pie šī līguma būs spēkā tikai pēc tam, kad tie tiks sastādīti rakstveidā, un abas PUSES tos būs parakstījušas.
- 1.26. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji lauzt līgumu, par to rakstiski paziņojot Izpildītājam 10 dienas iepriekš.
- 1.27. IZPILDĪTĀJS nav tiesīgs pilnīgi vai daļēji nodot šajā Līgumā noteiktās tiesības, pienākumus un/vai saistības trešajām personām, izņemot Publisko iepirkumu likuma 67.¹ panta otrās daļas 3. punktā paredzēto gadījumu. Šis noteikums neattiecas uz IZPILDĪTĀJA piesaistītiem apakšuzņēmējiem, saskaņā ar šī Līguma un Publisko iepirkuma likuma 68.panta noteikumiem.

NOBEIGUMA NOTEIKUMI

- 1.28. Jebkuri strīdi un nesaskaņas, kas PUŠU starpā var rasties šī līguma izpildes rezultātā, PUSES centīsies atrisināt savstarpējo pārrunu ceļā, ja vienošanās netiks panākta, tad strīds var tikt nodots izskatīšanai LR likumdošanā paredzētajā kārtībā attiecīgajā tiesu institūcijā.
- 1.29. Līgums sastādīts 2 (divos) eksemplāros, no kuriem viens izsniegts PASŪTĪTĀJAM, otrs - IZPILDĪTĀJAM, ar vienādu juridisko spēku un ir saistošs PUSĒM no tā parakstīšanas brīža.

PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

PASŪTĪTĀJS:

**Alūksnes novada pašvaldības
Kalncempju pagasta pārvalde**
reģistrācijas Nr. Nr.90009200153
"Cempji-2", Kalncempji,
Kalncempju pagasts,
Alūksnes novads LV-4342

Maksātājs

Alūksnes novada pašvaldība
Reģistrācijas Nr. 90000018622
Konts: LV20UNLA0050021668836
Banka: SEB banka Alūksnes filiāle
Bankas kods UNLALV2X

IZPILDĪTĀJS:

SIA „SORMA”
Reģ. Nr. 54103031261
Juridiskā adrese: Pils ielā 34-1,
Alūksne, LV 4301
SWEDBANK
Bankas kods: HABALV22
Konts: LV55HABA0551006885639
Tālrunis: 64322250, 76322250


Kalncempju pagasta pārvaldes
vadītāja

V.ČUGUNOVA


SIA "SORMA" valdes loceklis
H. RIEKSTIŅŠ

Pielikums Nr.1

Iepirkumam „Alūksnes novada pašvaldības
Kalncempju pagasta
autoceļu uzturēšana”
(ID Nr. KPP 2016/1)

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**Iepirkumam „Alūksnes novada pašvaldības Kalncempju pagasta autoceļu uzturēšana”**

ID Nr. KPP 2016/1

Iepirkums paredz pakalpojumu iegādi Kalncempju pagasta autoceļu uzturēšanas darbiem. Iepirkums sadalīts piecās daļās:

1. daļa – ceļa klātnes planēšana (tehn.spec.4.2.1)
2. daļa - mehanizēta zāles pļaušana (tehn.spec. 5.6.2)
3. daļa - iesēdumu un bedru labošana grants, šķembu segumos un uzlabotos grants ceļos (tehn.spec.4.2.4.)
4. daļa – bedrīšu aizpildīšana ar šķembām un bitumena emulsiju, izmantojot nepilno tehnoloģiju (tehn. spec.4.1.2.3.)
5. daļa - caurteku uzturēšana:
 - 5.1. bojāto plastmasas caurteku posmu nomaiņa (tehn.spec. 2.2.2.2.)

1. Pakalpojumi veicami, saņemot darba uzdevumus no pasūtītāja, kas tiks doti, ņemot vērā pasūtītāja budžetā paredzēto finansējumu, pašvaldības ceļu stāvokli un meteoroloģiskos apstākļus.
2. Pasūtītājs ir noteicis orientējošus iepirkuma priekšmeta apjomus. Darbu apjoms var tikt mainīts pēc nepieciešamības. Pasūtītājs negarantē līguma izpildi pilnā apjomā un saglabā tiesības izmainīt kopējo apjomu atkarībā no pieejamā finansējuma.
3. Plānotie darbi jāuzsāk divdesmit četru (24) stundu laikā pēc saskaņošanas ar pasūtītāju.
4. Pakalpojumu apmaksa tiks veikta pēc faktiski izpildītiem darbiem, atbilstoši pretendenta iesniegtajam finanšu piedāvājumam.
5. No atbilstošajiem piedāvājumiem pasūtītājs izvēlas piedāvājumu ar kopējo zemāko cenu bez PVN katrai daļai atsevišķi, atbilstoši iesniegtajiem piedāvājumiem iepirkumam.
6. Visi pakalpojuma izpildei nepieciešamie materiāli ir sertificēti.
7. Pretendentam ir atbilstošs aprīkojums, tehnika, iekārtas attiecīgo darbu veikšanai precīzai tehniskās specifikācijas prasību izpildei.
8. Darbu izpilde notiek pēc Alūksnes novada pašvaldībā apstiprinātām ceļu uzturēšanas tehniskajām specifikācijām (rīkojums Nr. ANP/1-6/15/74 no 02.03.2015.)
9. Kalncempju pagasta reģistrēto ceļu saraksts:

Nr. p.k.	Pagasta autoceļu nosaukums	Uzturēšanas posms		Garums km
		no km	līdz km	
1.	Parka iela	0.00	0.161	0.161
2.	Parka iela	0.161	0.186	0.025
3.	Parka iela	0.00	0.124	0.124
4.	Ozolu iela	0.00	0.131	0.131
5.	Ozolu iela	0.131	0.462	0.331
6.	Ozolu iela	0.462	0.493	0.031
7.	Ozolu iela	0.493	0.739	0.246
8.	Ozolu iela	0.739	0.769	0.03
9.	Ermīķi- Letes	0.00	3.296	3.296
10.	Lūkuži- Gotlupi- Nāzupi	0.00	5.19	5.19
11.	Cempji- Malaci	0.00	4.231	4.231
12.	Ate- Augstiekalni- Niedras	0.00	2.217	2.217
13.	Ate- Augstiekalni- Niedras	0.00	2.00	2.00
14.	Ate- Augstiekalni- Niedras	2.00	4.1	2.1
15.	Ate- Augstiekalni- Niedras	4.1	7.965	3.865
16.	Žagatas- Cempji	0.00	2.041	2.041
17.	Lauķi-Jāņkalni	0.00	2.49	2.49
18.	Vāverkalns- Egles	0.00	0.493	0.493
kopā				29.002

IEPIRKUMA 1. DAĻAS TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

CEĻA KLĀTNES PLANĒŠANA (4.2.1.)

A. Mērķis:

Uzlabot satiksmes drošību, nodrošināt ceļa klātnes līdzenumu, ūdens atvadi no tās, uzlabojot vai saglabājot esošo šķērskritumu.

B. Mērvienība:

Jāizmēra planēšanas tehnikas veikto darba pārgājienu kilometros (pārg.km).

C. Darba apraksts:

1. Pārbrauciens līdz darba vietai;
2. Ceļa klātnes planēšana;
3. Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.

D. Materiāli:

E. Iekārtas:

Izmantojami motorgreideri.

F. Darba izpilde:

Planējot ceļa klātnei nolīdzina šķērsvilkņus, 3 – 4 cm dziļas bedrītes, nelielus iesēdumus un citas deformācijas. Vajadzības gadījumā attīrot ceļa klātnei no svešķermeņiem.

Planēšanu veic pie minerālā materiāla optimālā mitruma. Planēšanu veic virzienā no ceļa klātnes šķautnes uz asi.

G. Prasības izpildītam darbam:

Pēc planēšanas ceļa klātnei jābūt līdzenai visā platumā, bez šķērsvilņiem, vaļņiem

garenvirzienā un bedrēm. Uz ceļa klātnes nedrīkst atrasties velēna vai akmeņi, kas lielāki par 70 mm. Seguma malās nedrīkst palikt planēšanas procesā radušies vaļņi.

Taisnos posmos un liela rādiusa līknēs šķērskritums 2 % - 5 % un pareizā virzienā. Līknēs pareiza virziena virāža līdz 6 % (ieskaitot).

Pēc planēšanas grants, šķembu vai grunts seguma sajūguma vietai ar melno segumu, dzelzceļa pārbrauktuves klātnei vai tiltu klājumu jābūt līdzenai.

Darba dienas beigās nedrīkst palikt neizlīdzināts valnis. Ja nav iespējams valni izlīdzināt, tad šādā ceļa posmā jāuzstāda nepieciešamie satiksmes organizācijas līdzekļi.

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

Izpildītais darbs kontrolējams visā apgabalā neatbilstības gadījumā veicot nepieciešamos pasākumus prasību nodrošināšanai.

Mehānismi:

Izmantojami autogreideri.

IEPIRKUMA 3. DAĻAS TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

IESĒDUMU UN BEDRU LABOŠANA GRANTS, ŠĶEMBU SEGUMOS UN UZLABOTAS GRUNTS CEĻOS (4.2.4.)

A. Mērķis:

Uzlabot ceļa klātnes līdzenumu.

B. Mērvienība:

Jāuzmēra iestrādātā minerālā materiāla apjoms irdenā stāvoklī kubikmetros (m³).

C. Darba apraksts:

1. Pārbrauciens līdz darba vietai;
2. Satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana;
3. Iesēdumu un bedru piebēršana ar pievestu materiālu;
4. Seguma planēšana (profilēšana);
5. Satiksmes organizācijas līdzekļu noņemšana;
6. Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.

D. Materiāli:

Pieļaujama dabīga grants materiāla pielietošana, kura fizikāli mehāniskās īpašības ir augstākas vai analogas remontējamā seguma materiāla īpašībām, kas nesatur māla gabalus vai pikas, velēnas, saknes un citas organiskas vielas vai citus nepieņemamus piemaisījumus.

Dabīgais grants materiāls nedrīkst saturēt daļiņas, kuru izmērs lielāks par 70 mm.

Smalkās frakcijas (procentuālais daudzums, kas iziet caur 0,063 mm sietu nedrīkst pārsniegt 15 %, nosakot pēc standarta LVS EN 933:1.

E. Iekārtas:

F. Darba izpilde:

Darbs paredzēts dažādu iemeslu dēļ radušos atsevišķu iesēdumu vai bedru likvidēšanai grants, šķembu un uzlabotas grunts segās ar pievestu dabīgu grants materiālu līdz 50 m³ vienā vietā.

Iesēdumu (bedri) iztīra no netīrumiem, dubļiem, ūdens un aizpilda ar pievestu dabīgu grants materiālu.

Pēc materiāla izvešanas ceļa sega iesēduma (bedres) vietā jānoplanē vai jānoprofilē.

G. Prasības izpildītam darbam:

Ceļa klātnei jābūt līdzenai visā platumā, bez šķērsviļņiem un bedrēm. Uz ceļa klātnes nedrīkst atrasties velēna vai daļiņas, kas lielākas par 70 mm. Seguma malās nedrīkst palikt vaļņi.

Šķērskritumam ir jābūt pareizā virzienā.

Pēc planēšanas grants, šķembu vai grunts seguma sajūguma vietai ar melno segumu, dzelzceļa klātnei vai tiltu klājumu jābūt līdzenai, bez trieciena.

Darba dienas beigās nedrīkst palikt neizlīdzināts valnis. Ja nav iespējams valni izlīdzināt, tad šādā ceļa posmā jāuzstāda nepieciešamie satiksmes organizācijas līdzekļi.

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

Jākontrolē objektā pievestā un iestrādātās grants apjoms katrā automašīnā.

Neatbilstību kontrole izpildāma visur, kur vizuāli konstatēta neatbilstības iespējamība. Neatbilstību gadījumā jāveic labojumi.

IEPIRKUMA 5. DAĻAS TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

BOJĀTO PLASTMASAS CAURTEKU POSMU NOMAIŅA (2.2.2.2.)

A. Mērķis :

Novērst caurteku bojājumus un palielināt konstrukciju kalpošanas laiku.

B. Mērvienība:

Jāuzmēra nomainītās caurtekas garums (m).

C. Darba apraksts:

Pārbrauciens līdz darba vietai;

Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana;

Caurtekas posma nomaiņa;

Darba vietas norobežojuma noņemšana;

Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.

D. Materiāli:

Plastmasas caurtekas pareiza diametra, ražotas lietošanai autoceļos. Atkarībā no materiāla, caurulei jāatbilst šādu standartu prasībām – LVS 160:1999 „Sintētiskie būvmateriāli - Etilēna un propilēna polimēru stingrās caurules - Drošības kritēriji”, LVS 342 :2001 „Sintētiskie būvmateriāli - Stingrās caurules no neplastificēta polivinilhlorīda - Drošības kritēriji” vai LVS 342: 2001/2003:A1 Sintētiskie būvmateriāli – „Stingrās caurules no neplastificēta polivinilhlorīda - Drošības kritēriji”. Iebūvējamo caurteku stinguma klasei ir jābūt vienādai vai lielākai par SN 8 (8 KN/m²).

Materiāla patēriņa normas dotas uz 1 caurtekas metru. Posma garums netiek ierobežots :

Plastmasas caurtekas ar diametru 0,4m;

Plastmasas caurules posms l = 1m;

Grants (smilts) pamatam = 0,18 m³;

Savienojumi – 1 savienojums uz 2 savienojamiem cauruļu posmiem;

Plastmasas caurtekas ar diametru 0,5m;

Plastmasas caurules posms l = 1m;

Grants (smilts) pamatam = 0,22 m³;

Savienojumi – 1 savienojums uz 2 savienojamiem cauruļu posmiem;
cauruļu posmiem;

E. Iekārtas:

F. Darba izpilde:

Ja ekspluatācijas laikā caurteku posmi ir bojāti vai atsevišķi posmi nosēdušies, tad ir jānoskaidro šo defektu rašanās iemesls un pie posmu nomaiņas tie jānovērš. Darbi jāizpilda šādā secībā:

Ceļa segas grants pamata noņemšana un novietošana atsevišķā kaudzē (ja bojātais un atrokamais caurtekas posms ir zem seguma);

Zemes klātnes atrakšana līdz caurtekas pamatam;

Bojāto caurteku posmu nojaukšana;

Pamata vizuāla pārbaude;

Ūdens atsūkņēšana no būvbedres (slapjās gruntīs);

Caurtekas pamata pastiprināšana, ja nepieciešams;

Caurtekas posmu un savienojumu montāža;

Caurtekas posmu aizbēršana jāveic vienlaikus no abām pusēm ar horizontāliem grunts slāņiem, kuru biezums 15 – 20 cm. Jāsablīvē ar vibrobrietēm. Caurtekai jābūt nosegtai ar ne mazāk kā 0,5 m biezu grunts vai ceļa būvmateriālu slāni;

Segas konstrukcijas atjaunošana;

Būvgruži (nederīgie caurteku posmi, atskaldītais betons, nofrēzētais asfalts utt.) jānogādā uzņēmēja atbērtņē.

G. Prasības izpildītam darbam:

Caurtekai ir jābūt tīrai visā tās garumā. Caurteku galiem nostiprinātiem. Ceļa nogāžu virsmai un darbu laikā skartajai teritorijai jābūt noplanētai atbilstošā slīpumā.

Uzstādīto blakus esošo caurteku posmu asu nobīde pieļaujama ne vairāk kā 10mm. Montāžas spraugas starp caurtekas posmiem nedrīkst būt lielākas vai mazākas kā noteikts rūpnīcas izgatavotājas specifikācijās.

Caurteku teknes augstuma atzīmēm jāatbilst paredzētajām vai jānodrošina ceļa klātnei pieguļošo virszemes ūdeņu novadīšana. Pieļaujamo augstuma atzīmju atšķirība no paredzētā ne vairāk kā 20 mm.

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

Caurtekas posmu pamata izbūves kvalitāte (biezums, sablīvējums, platums) jāpārbauda pirms caurtekas posmu montāžas.

Caurtekas posmu uzstādīšanas precizitāte (teknes atzīme , asu nobīdes , montāžas kvalitāte un hidroizolācijas darbu kvalitāte jāpārbauda pirms caurtekas būvbedres aizbēršanas.

Pārbaudes un uzmērījumi izpildāmi jebkurā vietā , ja vizuāli konstatēta neatbilstību iespējamība. Neatbilstību gadījumā jāveic nepieciešamie labojumi prasību nodrošināšanai.

Pielikums Nr.4
Iepirkumam „Alūksnes novada pašvaldības Kalncempju pagasta autoceļu uzturēšana”
(ID Nr. KPP 2016/1)

PIEDĀVĀJUMS IEPIRKUMAM
„Alūksnes novada pašvaldības Kalncempju pagasta autoceļu uzturēšana”
(identifikācijas Nr. KPP 2016/1)

1. IESNIEDZA

Pretendenta nosaukums	SIA „SORMA”
Vienotais reģistrācijas numurs	54103031261
Juridiskā adrese	Pils iela 34-1, Alūksne, LV 4301
Biroja adrese	Rūpniecības iela 8c, Alūksne, LV 4301
Kontaktpersona (vārds, uzvārds, amats)	Harijs Riekstiņš, valdes loceklis
Tālruņa numurs	64322250, 76322250
E-pasta adrese	sorma@apollo.lv
Uzņēmuma bankas rekvizīti: Banka	SWEDBANK
Kods	HABALV22
Konts	LV55 HABA 0551 0068 8563 9

2. PIEDĀVĀJUMS

- 2.1.** Apstiprinu, ka esam iepazinušies ar iepirkuma „Alūksnes novada pašvaldības Kalncempju pagasta autoceļu uzturēšana” (identifikācijas Nr. KPP 2016/1) noteikumiem, piekritu iepirkuma procedūras noteikumiem. Piedāvāju veikt pakalpojumus, saskaņā ar iepirkuma nosacījumiem un tehniskās specifikācijas prasībām noteiktajā laika periodā, bez ierobežojumiem.
- 2.2.** Apliecinu, ka mūsu finanšu piedāvājums ir (jāaizpilda aile attiecīgi tai iepirkuma daļai, kurai pretendents iesniedz savu piedāvājumu. Iepirkuma daļas ailes, kurai piedāvājums netiek iesniegts, jāatzīmē ar simbolu „X”):

Nr. p.k.	Pakalpojuma nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienas mērvienības līgumcena, EUR bez PVN	Summa, EUR	
					Bez PVN	Ar PVN
Iepirkuma 1. daļa						
1.	Ceļa klātnes planēšana	pārg.km	200	10,10	2 020,00	2 444,20
Iepirkuma 2. daļa						
2.	Mehанизēta zāles pļaušana	pārg.km	200	X	X	X
Iepirkuma 3. daļa						
3.	Iesēdumu un bedru labošana grants, šķembu un uzlabotos grants ceļos	m ³	400	17,90	7160,00	8 663,60
Iepirkuma 4. daļa						
4.	Bedrīšu aizpildīšana ar šķembām un bitumena emulsiju, izmantojot nepilno tehnoloģiju	m ²	30	X	X	X

Iepirkuma Nosaukums, Saskaņā ar pielikuma 10.6 punktā noteikto, veica
 pretendenta piedāvājuma aritmētisko rādītāju pārbaudi, un konstatēja
 Aritmētisko rādītāju 5.1. sadaļas summu ar PVN, kabeļa un, 813,12 " 31.05.201.
 O. Lapiņš
 CV. ZA ep

Iepirkuma 5. daļa						
5.	Caurteku uzturēšana:					813,12
5.1.	Bojāto plastmasas caurteku posmu nomaiņa diametrs 0.5 m	tek.m.	8	84	672,00	812,12
5.2.	Bojāto plastmasas caurteku posmu nomaiņa diametrs 0.4 m	tek.m.	8	74	592,00	716,32

- 2.3. Aņņemos nodrošināt ceļu satiksmes noteikumu un citu normatīvo aktu ievērošanu pakalpojuma sniegšanas laikā.
- 2.4. Izprotu un aņņemos precīzi izpildīt visas šī iepirkuma Tehniskajā specifikācijā noteiktās prasības.
- 2.5. Apliecinu, ka piedāvātās līgumcenas būs nemainīgas visā līguma izpildes laikā.

Paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona:

Paraksttiesīgās personas paraksts:

Paraksttiesīgās personas vārds, uzvārds un amats: Harijs Riekstiņš, valdes loceklis

Uzņēmuma nosaukums:

SIA „SORMA”

