

LĪGUMS Nr. JPP/1-9/16/27

par autoceļu uzturēšanas darbiem 2016.gada vasaras sezonā Jaunalūksnes pagastā

Jaunalūksnes pagastā Alūksnes novadā

2016.gada 13.aprīlī

Alūksnes novada pašvaldības (reģistrēta Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu maksātāju reģistrā ar kodu 90000018622, atrodas Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301) iestāde **Jaunalūksnes pagasta pārvalde**, atrodas „Dālderī”, Kolbergis, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā, LV-4350, reģistrēta Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu maksātāju reģistrā ar kodu 90009489889, Jaunalūksnes un Malienas pagastu pārvalžu vadītājas Intas Cingleres personā, kas darbojas saskaņā ar Alūksnes novada pašvaldības un Jaunalūksnes pagasta pārvaldes nolikumiem, turpmāk tekstā - Pasūtītājs, no vienas puses, un

Valsts akciju sabiedrība “Latvijas autoceļu uzturētājs”, reģistrācijas numurs 40003356530, juridiska adrese: Krustpils iela 4, Rīga, LV 1073, Alūksnes ceļu rajona direktora vietniece Ingrīdas Ulmanes personā, kura darbojas uz pilnvaras pamata, turpmāk tekstā - Izpildītājs, no otras puses, bet kopā un katra atsevišķi sauktas - Puses,

pamatojoties uz iepirkuma „Alūksnes novada pašvaldības Jaunalūksnes pagasta autoceļu uzturēšana 2016.gada vasaras sezonā” (iepirkuma identifikācijas Nr. JPP 2016/01) rezultātiem, noslēdz šo līgumu (turpmāk – Līgums) par sekojošo:

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

- 1.1. Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs apņemas saskaņā ar iesniegto finanšu piedāvājumu iepirkuma „Alūksnes novada pašvaldības Jaunalūksnes pagasta autoceļu uzturēšana 2016.gada vasaras sezonā” 4. un 5.daļām (pielikums Nr. 1), veikt:
 - 1.1.1. ceļa klātnes planēšanu,
 - 1.1.2. ceļa klātnes profilēšana, turpmāk tekstā – Darbi.
- 1.2. Darbu izpildes vieta ir Jaunalūksnes pagasts, Alūksnes novads.

2. LĪGUMA IZPILDES TERMIŅI UN NODOŠANAS KĀRTĪBA

- 2.1. Līgums stājas spēkā ar 2016.gada 13.aprīlī un ir spēkā līdz 2016.gada 31.oktobrim.
- 2.2. Līguma attiecības atzīstamas par pabeigtām tikai pēc tam, kad Puses ir izpildījušas saistības un norēķinus, kas izriet no šī Līguma noteikumiem.
- 2.3. Izpildīto Darbu pieņemšanai Izpildītājs sagatavo un iesniedz Pasūtītājam Darbu pieņemšanas - nodošanas aktu, kurā abpusēji tiek saskaņoti faktiski izpildītie Darbu apjomi. Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu paraksta Pušu paraksttiesīgie vai pilnvarotie pārstāvji.
- 2.4. Pasūtītājs 5 darba dienu laikā izskata iesniegto Darbu pieņemšanas-nodošanas aktu. Gadījumā, ja Pasūtītājs nav apmierināts ar Darbu kvalitāti uz nodošanas brīdi, tad Pasūtītājs ir tiesīgs neparakstīt šo aktu, bet 5 darba dienu laikā rakstiski motivēt savus iebildumus un saskaņot jaunus termiņus, kurā Izpildītājam ir jānovērš atklātie defekti.
- 2.5. Šī Līguma 2.4. punktā minēto defektu novēršanu Izpildītājs veic par saviem līdzekļiem un, pēc defektu novēršanas, atkārtoti iesniedz Pasūtītājam sagatavotu Darbu pieņemšanas-nodošanas aktu.

3. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

- 3.1. Līguma kopējā summa:
- 3.1.1. par līgumā 1.1.1. punktā uzdotajiem darbiem nedrīkst pārsniegt 4648.34 EUR (četri tūkstoši seši simti četrdesmit astoņi *euro* un 34 centi), tajā skaitā pievienotās vērtības nodoklis (PVN) 21% - 806.74 EUR (astoņi simti seši *euro* un 74 centi), vienības līgumcena 19.60 EUR/pārg.km,
- 3.1.2. par līgumā 1.1.2. punktā uzdotajiem darbiem nedrīkst pārsniegt 1273.89 EUR (viens tūkstotis divi simti septiņdesmit trīs *euro* un 89 centi), tajā skaitā PVN 21% - 221.09 EUR (divi simti divdesmit viens *euro* un 09 centi), vienības līgumcena 22.40 EUR/pārg.km.
- 3.2. Pasūtītājs negarantē līguma izpildi pilnā apjomā un saglabā tiesības noteikt darbu daudzumus pēc nepieciešamības pieejamā finansējuma ietvaros.
- 3.3. Pakalpojumu apmaksu Izpildītājam tiks veikta pēc faktiski izpildītiem Darbiem atbilstoši Izpildītāja Finanšu piedāvājumā norādītajai/ fiksētai vienības cenai.
- 3.4. Pasūtītājs samaksā Izpildītājam par veiktajiem Darbiem 10 (desmit) dienu laikā no veikto Darbu nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanas un attiecīga rēķina saņemšanas dienas, pārskaitot naudu Izpildītāja norādītajā bankas kontā.
- 3.5. Par samaksas brīdi uzskatāms bankas atzīmes datums Pasūtītāja maksājuma uzdevumā.

4. PUŠU PIENĀKUMI UN TIESĪBAS

- 4.1. Izpildītāja pienākumi un tiesības:
- 4.1.1. Darbus veikt ar savu tehniku Līgumā paredzētajā termiņā un kvalitātē, atbilstoši iepirkuma Tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām (pielikums Nr. 2), ievērojot Pasūtītāja norādījumus, darba drošības, ugunsdrošības, satiksmes, kā arī citus Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvajiem aktus un prasības;
- 4.1.2. Līguma 1.1.punktā uzdotos Darbus uzsākt veikt pēc iepriekš mutiska, rakstiska vai telefoniska saskaņojuma ar Pasūtītāja pārstāvi Malienas pagasta pārvaldes komunālās saimniecības pārziņi Jāni Pūpolu;
- 4.1.3. informēt Pasūtītāju par Darbu gaitu, kas var apdraudēt darba izpildes kvalitāti,
- 4.1.4. veikt Darbus līdz 2016.gada 31.oktobrim,
- 4.1.5. par saviem līdzekļiem novērst atklātos defektus Pasūtītāja noteiktajā termiņā;
- 4.1.6. iesniegt Pasūtītājam sagatavotu Darbu pieņemšanas-nodošanas aktu.
- 4.1.7. saņemt atlīdzību par kvalitatīvi izpildītajiem Darbiem;
- 4.1.8. nav tiesīgs Līguma darbības laikā mainīt Finanšu piedāvājumā norādītā veicamo Darbu vienības cenu.
- 4.2. Pasūtītāja pienākumi un tiesības:
- 4.2.1. pieņemt no Izpildītāja kvalitatīvi izpildītos Darbus un samaksāt šajā Līgumā noteiktajā apmērā un kārtībā;
- 4.2.2. saskaņot ar Izpildītāju uzdoto Darbu apjomus;
- 4.2.3. pieprasīt un saņemt no Izpildītāja visu nepieciešamo informāciju par Darbu gaitu, kas var traucēt Līguma izpildi;
- 4.2.4. ziņot Izpildītājam par atklātiem defektiem;
- 4.2.5. tiesības līguma izpildes laikā samazināt kopējo Darbu apjomu;
- 4.2.6. nepieņemt Darbus no Izpildītāja, kas nav veikti atbilstoši iepirkuma Tehniskajai specifikācijai un Darbu uzsākšana nav saskaņota ar Pasūtītāja Līgumā 4.1.2.punktā norādīto pārstāvi.

5. PUŠU ATBILDĪBA

- 5.1. Izpildītājs ir pilnīgi materiāli atbildīgs par savu darbaspēku un tehnisko nodrošinājumu.
- 5.2. Izpildītājs ir atbildīgs un sedz visus zaudējumus Pasūtītājam gadījumā, ja ar kompetentas institūcijas lēmumu tiek apturēta Darbu veikšana sakarā ar Izpildītāja pieļautiem Līguma un normatīvo aktu pārkāpumiem.

- 5.3. Puses nav atbildīgas par saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tā radusies nepārvaramas varas rezultātā un/ vai ārkārtēju apstākļu rezultātā, kuru Puses nevarēja paredzēt un novērst. Par tādiem ārkārtējiem apstākļiem pieskaitāmi ugunsgrēki vai dabas stihijas, karadarbības, valsts vara un pārvaldes institūcijas darbība un jebkuri citi apstākļi, kas nav pakļauti Pušu saprātīgai kontrolei.
- 5.4. Ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi, Pusēm ir pienākums nekavējoties mutiski informēt Pušu pārstāvjus, kā arī ne vēlāk kā 2 (divu) dienu laikā pēc minēto apstākļu konstatēšanas iesniegt rakstveida paziņojumu Pusēm. Paziņojumā jāraksturo apstākļi, kā arī to ietekmes vērtējums attiecībā uz savu pienākumu izpildi saskaņā ar Līgumu un izpildes termiņu. Paziņojumā jānorāda termiņš, kad būs iespējams turpināt Līgumā paredzēto pienākumu izpildi.
- 5.5. Nepārvaramas varas apstākļiem beidzoties, Pusei, kura pirmā konstatējusi minēto apstākļu izbeigšanos, ir pienākums nekavējoties iesniegt rakstisku paziņojumu Pusēm par minēto apstākļu beigšanos.

6. IZMAIŅAS LĪGUMĀ, TĀ DARBĪBAS PĀRTRAUKŠANA

- 6.1. Līgumu var papildināt, grozīt (izņemot vienības Līgumcenas palielināšanu) vai izbeigt, Pusēm savstarpēji vienojoties. Jebkuras Līguma izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un kļūst par šā Līguma neatņemamām sastāvdaļām.
- 6.2. Pasūtītājs ir tiesīgs izbeigt Līgumu ar Izpildītāju pēc savas iniciatīvas, brīdinot par Līguma izbeigšanu Izpildītāju rakstiski divas nedēļas iepriekš, šādos gadījumos:
 - 6.2.1. ja Izpildītājs uzdoto Darbu izpildi veic kvalitātē, kas ir zemāka par šajā līgumā noteikto, un atkārtoti nav novērsis Pasūtītāja Darbu pārbaudes vai uzraudzības rezultātā atklātos defektus vai iebildumus pēc Pasūtītāja rakstiska brīdinājuma saņemšanas;
 - 6.2.2. ja Izpildītājs Darbu izpildes gaitā atkārtoti pēc Pasūtītāja rakstiska brīdinājuma saņemšanas neievēro Līguma noteikumus, izmanto nesertificētas iekārtas vai pieļauj, ka Darbus veic speciālisti bez attiecīgas kvalifikācijas.
- 6.3. Izpildītājs ir tiesīgs izbeigt Līgumu pēc savas iniciatīvas, rakstiski brīdinot Pasūtītāju divas nedēļas iepriekš, ja Pasūtītājs neveic maksājumu norēķinus Līguma 3.4.punktā noteiktajā termiņā.
- 6.4. Gadījumā, ja Izpildītājs izbeidz Līgumu, tad Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā, skaitot no Izpildītāja paziņojumā par Līguma izbeigšanu norādītā termiņa, veic visus Izpildītājam nesamaksātos maksājumus, atbilstoši Līguma nosacījumiem.
- 6.5. Ja Līgums tiek izbeigts Līguma 6.2.punktā minētajos gadījumos, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 10% apmērā no attiecīgās iepirkuma daļas kopējās līguma summas, par kuru līgums tiek izbeigts.
- 6.6. Ja Līgums tiek izbeigts Līguma 6.3.punktā minētajā gadījumā, Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 10% apmērā no nokavētā maksājuma summas.

7. STRĪDU RISINĀŠANAS KĀRTĪBA

Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdi tiks risināti savstarpēju sarunu ceļā, kas tiks attiecīgi protokolēts. Gadījumā, ja Līdzēji 10 (desmit) darba dienu laikā nespēs vienoties, strīdi tiek izskatīti Latvijas Republikas spēkā esošajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

8. PĀRSTĀVJI UN KONTAKINFORMĀCIJA

- 8.1. Pasūtītāja pārstāvis ar šo Līgumu saistītu jautājumu risinājumu sagatavošanā, kā arī attiecībā uz Darbu izpildi ir: Malienas komunālās saimniecības pārzinis Jānis PŪPOLS, tālr.: 25445529, e-pasts: jaunaluksne@aluksne.lv.
- 8.2. Izpildītāja pārstāvis ar šo Līgumu saistītu jautājumu risinājumu sagatavošanā, kā arī attiecībā uz Darbu izpildi un pabeigšanu ir: Alūksnes CR Alūksnes nodaļas Alūksnes iecirkņa darbu vadītājs Andris KĻAVIŅŠ, tālr.: 26540552, e-pasts: andris.klavins@lau.lv.

9. CITI NOTEIKUMI

- 9.1. Šis Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas dienas un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.
- 9.2. Līgums sastādīts divos (2) identiskos eksemplāros latviešu valodā uz 9 (deviņām) lapām, tajā skaitā divi pielikumi uz 5 (piecām) lapām. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks. Viens Līguma eksemplārs glabājas pie Pasūtītāja, bet otrs pie Izpildītāja.

Pasūtītājs:


Alūksnes novada pašvaldība
 Jaunalūksnes pagasta pārvalde,
 reģ. kods 90009489889,
 adrese – Kolbergis, "Dālderī",
 Jaunalūksnes pag., Alūksnes nov., LV-4350
 tālr. 29219720, fax. 64354064,
 e-pasts: jaunaluksne@aluksne.lv
 Maksātāja rekvizīti:
 Alūksnes novada pašvaldība
 Reģ.Nr.90000018622
 SEB banka, kods UNLALV2X
 Konta Nr. LV20UNLA0050021668836



I. Cinglere

Izpildītājs:

VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs"
 Alūksnes ceļu rajons
 reģ.Nr. 40003356530
 adrese - Krustpils iela 4, Rīga, LV 1073
 tdk.26540552
 e-pasts : andris.klavins@lau.lv
 AS SEB banka, kods UNLALV2X
 Konta Nr. LV51UNLA0025004345801



I. Ulmane

Pielikums Nr.4
Iepirkumam „Alūksnes novada pašvaldības
Jaunalūksnes pagasta
autoceļu uzturēšana 2016.gada vasaras sezonā.”
(ID Nr. JPP 2016/01)

PIEDĀVĀJUMS IEPIRKUMAM
„Alūksnes novada pašvaldības Jaunalūksnes pagasta autoceļu uzturēšana
2016.gada vasaras sezonā”
(identifikācijas Nr. JPP 2016/01)

1. IESNIEDZA

Pretendenta nosaukums	VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” Alūksnes ceļu rajons
Vienotais reģistrācijas numurs	40003356530
Juridiskā adrese	Krustpils iela 4, Rīga, LV-1073
Biroja adrese	Jāņkalna iela 43, Alūksne, LV-4301
Kontaktpersona (vārds, uzvārds, amats)	Andris Klaviņš, Alūksnes CR Alūksnes nodaļas Alūksnes iecirkņa darbu vadītājs
Tālruna numurs	26540552
E-pasta adrese	andris.klavins@lau.lv
Uzņēmuma bankas rekvizīti: Banka	AS „SEB banka”
Kods	UNLALV2X
Konts	LV51 UNLA 0025 0043 4580 1

2. PIEDĀVĀJUMS

- 2.1. Apstiprinu, ka esam iepazinušies ar iepirkuma „Alūksnes novada pašvaldības Jaunalūksnes pagasta autoceļu uzturēšana 2016.gada vasaras sezonā” (identifikācijas Nr. JPP 2016/01) nolikumu, piekrītu iepirkuma procedūras noteikumiem. Piedāvāju veikt pakalpojumus, saskaņā ar iepirkuma nosacījumiem un tehniskās specifikācijas prasībām noteiktajā laika periodā, bez ierobežojumiem.
- 2.2. Apliecinu, ka mūsu finanšu piedāvājums ir (jāaizpilda aile attiecīgi tai iepirkuma daļai, kurai pretendents iesniedz savu piedāvājumu. Iepirkuma daļas ailes, kurai piedāvājums netiek iesniegts, jāatzīmē ar simbolu „X”):

Nr. p.k.	Pakalpojuma nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienas mērvienības līgumcena, EUR bez PVN	Summa, EUR	
					Bez PVN	Ar PVN
Iepirkuma 1. daļa						
1.	Iesēdumu un bedru labošana grants, šķembu un uzlabotos grants ceļos	m ³	175	32.76	5733.00	6936.93
Iepirkuma 2. daļa						
2.	Mehanizēta zāles pļaušana	pārg.km	93	10.43	969.99	1173.69
Iepirkuma 3. daļa						
3.	Krūmu mehāniska pļaušana ar vienlaicīgu smalcināšanu	ha	5.5	340.00	1870.00	2262.70

Iepirkuma 4. daļa						
4.	Ceļa klātnes planēšana	pārg.km	196	19.60	1881.60	2276.74
Iepirkuma 5. daļa						
5.	Ceļa klātnes profilēšana	pārg.km	47	22.40	1052.80	1273.89
Iepirkuma 6. daļa						
6.	Nomaļu grunts uzauguma noņemšana, grunti iekraujot transportā un aizvedot uz atbērtņi	m ³	110	10.12	1113.20	1346.97

3841,60 4648,34
 labot. 11.04
 11.04 m. Nr. 2
 Klauņa
 18.12.14

- 2.3. Aņņemos nodrošināt ceļu satiksmes noteikumu un citu normatīvo aktu ievērošanu pakalpojuma sniegšanas laikā.
- 2.4. Izprotu un aņņemos precīzi izpildīt visas šī iepirkuma Tehniskajā specifikācijā noteiktās prasības.
- 2.5. Apliecinu, ka piedāvātās līgumcenas būs nemainīgas visā līguma izpildes laikā.


Paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona:

Paraksttiesīgās personas paraksts:

Paraksttiesīgās personas vārds, uzvārds un amats: Ingrīda Ulmane direktora vietniece

Uzņēmuma nosaukums:

VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” Alūksnes CR



TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Iepirkumam „Alūksnes novada pašvaldības Jaunalūksnes pagasta autoceļu
uzturēšana 2016.gada vasaras sezonā”
ID Nr. JPP 2016/01

Iepirkums paredz pakalpojumu iegādi Jaunalūksnes pagasta autoceļu uzturēšanas darbiem.
 Iepirkums sadalīts daļās:

4. daļa - ceļa klātnes planēšana (tehn.spec.4.2.1)
 5. daļa – ceļa klātnes profilēšana (tehn. spec.4.2.3.)

1. Pakalpojumi veicami, saņemot darba uzdevumus no pasūtītāja, kas tiks doti, ņemot vērā pasūtītāja budžetā paredzēto finansējumu, pašvaldības ceļu stāvokli un meteoroloģiskos apstākļus.
2. Pasūtītājs ir noteicis orientējošus iepirkuma priekšmeta apjomus. Darbu apjoms var tikt mainīts pēc nepieciešamības. Pasūtītājs negarantē līguma izpildi pilnā apjomā un saglabā tiesības izmainīt kopējo apjomu atkarībā no pieejamā finansējuma.
3. Plānotie darbi jāuzsāk divdesmit četrus (24) stundu laikā pēc saskaņošanas ar pasūtītāju.
4. Pakalpojumu apmaksā tiks veikta pēc faktiski izpildītiem darbiem, atbilstoši pretendenta iesniegtajam finanšu piedāvājumam.
5. No atbilstošajiem piedāvājumiem pasūtītājs izvēlas piedāvājumu ar kopējo zemāko cenu bez PVN katrai daļai atsevišķi, atbilstoši iesniegtajiem piedāvājumiem iepirkumam.
6. Visi pakalpojuma izpildei nepieciešamie materiāli ir sertificēti.
7. Pretendentam ir atbilstošs aprīkojums, tehnika, iekārtas attiecīgo darbu veikšanai precīzai tehniskās specifikācijas prasību izpildei.
8. Darbu izpilde notiek pēc Alūksnes novada pašvaldībā apstiprinātām ceļu uzturēšanas tehniskajām specifikācijām (rīkojums Nr. ANP/1-6/15/74 no 02.03.2015.)
9. Jaunalūksnes pagasta reģistrēto ceļu saraksts:

Nr. p.k.	Pagasta autoceļu nosaukums	Uzturēšanas posms		Garums km
		no km	līdz km	
A grupas ceļi				
1.	Jaunzemi-Karitāni	0.00	2.46	2.46
2.	Kolberģis-Karitāni	0.00	3.59	3.59
3.	Mārtiņi-Dainas	0.00	1.916	1.916
4.	Struņķene-Laines	0.00	3.18	3.18
B grupas ceļi				
5.	Bundzene-Bīrzmaļi	0.00	2.259	2.259
6.	Zariņi-Lenkava	0.00	1.536	1.536
7.	Upeskakts-Līgotņi	0.00	5.791	5.791
8.	Dudas-Paideri	0.00	4.32	4.32
9.	Auseji-Garjuri	0.00	3.516	3.516
10.	Bundzene-Matisene	0.00	4.00	4.00

11.	Karitāni-Paideri	0.00	3.117	3.117
12.	Kanaviņas-Lejasšķiņķi	0.00	5.55	5.55
13.	Garjuri-Lašķi	0.00	2.95	2.95
14.	Garjuri-Nikolska	0.00	0.60	0.60
C grupas ceļi				
15.	Ozoli-Zirnītis	0.00	0.531	0.531
16.	Saļņi-Izgāztuve	0.00	0.479	0.479
17.	Beja-Cukurkalni	0.00	0.67	0.67
KOPĀ:			46.465	

IEPIRKUMA 4.DAĻAS TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

CEĻA KLĀTNES PLANĒŠANA (4.2.1.)

A. Mērķis:

Uzlabot satiksmes drošību, nodrošināt ceļa klātnes līdzenumu, ūdens atvadi no tās, uzlabojot vai saglabājot esošo šķērskritumu.

B. Mērvienība:

Jāuzmēra planēšanas tehnikas veikto darba pārgājienu kilometros (pārg.km).

C. Darba apraksts:

1. Pārbrauciens līdz darba vietai;
2. Ceļa klātnes planēšana;
3. Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.

D. Materiāli:

E. Iekārtas:

Izmantojami motorgreideri.

F. Darba izpilde:

Planējot ceļa klātņi nolīdzina šķērsvilnītus, 3 – 4 cm dziļas bedrītes, nelielus iesēdumus un citas deformācijas. Vajadzības gadījumā attīrot ceļa klātņi no svešķermeņiem.

Planēšanu veic pie minerālā materiāla optimālā mitruma. Planēšanu veic virzienā no ceļa klātnes šķautnes uz asi.

G. Prasības izpildītam darbam:

Pēc planēšanas ceļa klātnei jābūt līdzenai visā platumā, bez šķērsvilņiem, vaļņiem garenvirzienā un bedrēm. Uz ceļa klātnes nedrīkst atrasties velēna vai akmeņi, kas lielāki par 70 mm. Seguma malās nedrīkst palikt planēšanas procesā radušies vaļņi.

Taisnos posmos un liela rādiusa līknēs šķērskritums 2 % - 5 % un pareizā virzienā. Līknēs pareiza virziena virāža līdz 6 % (ieskaitot).

Pēc planēšanas grants, šķembu vai grunts seguma sajūguma vietai ar melno segumu, dzelzceļa pārbrauktuves klātņi vai tiltu klājumu jābūt līdzenai.

Darba dienas beigās nedrīkst palikt neizlīdzināts valnis. Ja nav iespējams valni izlīdzināt, tad šādā ceļa posmā jāuzstāda nepieciešamie satiksmes organizācijas līdzekļi.

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

Izpildītais darbs kontrolējams visā apgabalā neatbilstības gadījumā veicot nepieciešamos pasākumus prasību nodrošināšanai.

Mehānismi:

Izmantojami autogreideri.

IEPIRKUMA 5.DAĻAS TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

CEĻA KLĀTNES PROFILĒŠANA (4.2.3)

A. Mērķis:

Uzlabot satiksmes drošību, nodrošināt ceļa klātnes līdzenumu, ūdens atvadi no tās, uzlabojot vai saglabājot esošo šķērskritumu.

B. Mērvienība:

Jāizmēra planēšanas tehnikas veikto darba pārgājienu kilometros (pārg.km).

C. Darba apraksts:

1. Pārbrauciens līdz darba vietai;
2. Ceļa klātnes profilēšana;
3. Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.

D. Materiāli:

E. Iekārtas:

Izmantojami motorgreideri.

F. Darba izpilde:

Ceļa klātnes profilēšanu veic, kad segumā ir par 4 cm dziļākas deformācijas, vai ar planēšanu nav iespējams nodrošināt vajadzīgo šķērskritumu un līdzenumu.

Profilējot ceļa klātņi nolīdzina šķērsvilnīšus, bedres, iesēdumus un citas deformācijas. Vajadzības gadījumā attīrot ceļa klātņi no svešķermeņiem.

Profilēšanu veic pie minerālā materiāla optimālā mitruma. Profilēšanu veic virzienā no ceļa klātnes šķautnes uz asi.

Vietās, kur tas ir iespējams, jānodrošina ūdens atvade no ceļa klātnes.

G. Prasības izpildītam darbam:

Pēc profilēšanas ceļa klātnei jābūt līdzenai visā platumā, bez šķērsvilnīšiem un bedrēm. Uz ceļa klātnes nedrīkst atrasties velēna vai akmeņi lielāki par 70 mm. Seguma malās nedrīkst palikt vaļņi.

Taisnos posmos un liela rādiusa līknēs šķērskritums 3 % - 5 % un pareizā virzienā. Līknēs pareiza virziena virāža līdz 6 % (ieskaitot).

Pēc planēšanas grants, šķembu vai grunts seguma sajūguma vietai ar asfalta segumu, dzelzceļa pārbrauktuves klātņi vai tiltu klājumu jābūt līdzenai, bez trieciena.

Darba dienas beigās nedrīkst palikt neizlīdzināts valnis. Ja nav iespējams valni izlīdzināt, tad šādā ceļa posmā jāuzstāda nepieciešamie satiksmes organizācijas līdzekļi.

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

Izpildītais darbs kontrolējams visā apgabalā neatbilstības gadījumā veicot nepieciešamos pasākumus prasību nodrošināšanai.