

LĪGUMS Nr. JPP/1-9/16/59

par autoceļu uzturēšanas darbiem 2016.gada vasaras sezonā Jaunalūksnes pagastā

Jaunalūksnes pagastā Alūksnes novadā

2016.gada 22.augustā

Alūksnes novada pašvaldības (reģistrēta Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu maksātāju reģistrā ar kodu 90000018622, atrodas Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301) iestāde **Jaunalūksnes pagasta pārvalde**, atrodas „Dālderī”, Kolbergis, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā, LV-4350, reģistrēta Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu maksātāju reģistrā ar kodu 90009489889, Jaunalūksnes un Malienas pagastu pārvalžu vadītājas Intas Cingleres personā, kas darbojas saskaņā ar Alūksnes novada pašvaldības un Jaunalūksnes pagasta pārvaldes nolikumiem, turpmāk tekstā - Pasūtītājs, no vienas puses, un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “SORMA”, reģistrācijas numurs 54103031261, juridiskā adrese: Pils iela 34-1, Alūksne, LV 4301, valdes locekļa Harija Riekstiņa personā, kurš rīkojas saskaņā ar uzņēmuma statūtiem, turpmāk tekstā - Izpildītājs, no otras puses, bet kopā un katra atsevišķi sauktas - Puses,

pamatojoties uz iepirkuma „Alūksnes novada pašvaldības Jaunalūksnes pagasta autoceļu uzturēšana 2016.gada vasaras sezonā” (iepirkuma identifikācijas Nr. JPP 2016/02) rezultātiem, noslēdz šo līgumu (turpmāk – Līgums) par sekojošo:

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

- 1.1. Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs apņemas saskaņā ar iesniegto finanšu piedāvājumu iepirkuma „Alūksnes novada pašvaldības Jaunalūksnes pagasta autoceļu uzturēšana 2016.gada vasaras sezonā” 1. un 3.daļām (pielikums Nr. 1), veikt:
 - 1.1.1. iesēdumu un bedru labošanu grants, šķembu un uzlabotos grants ceļos,
 - 1.1.2. nomaļu grunts uzauguma noņemšanu, grunti iekraujot transportā un aizvedot uz atbērtni, turpmāk tekstā – Darbi.
- 1.2. Darbu izpildes vieta ir Jaunalūksnes pagasts, Alūksnes novads.

2. LĪGUMA IZPILDES TERMIŅI UN NODOŠANAS KĀRTĪBA

- 2.1. Līgums stājas spēkā ar 2016.gada 22.augustā un ir spēkā līdz 2016.gada 31.oktobrim.
- 2.2. Līguma attiecības atzīstamas par pabeigtām tikai pēc tam, kad Puses ir izpildījušas saistības un norēķinus, kas izriet no šī Līguma noteikumiem.
- 2.3. Izpildīto Darbu pieņemšanai Izpildītājs sagatavo un iesniedz Pasūtītājam Darbu pieņemšanas - nodošanas aktu, kurā abpusēji tiek saskaņoti faktiski izpildītie Darbu apjomi. Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu paraksta Pušu paraksttiesīgie vai pilnvarotie pārstāvji.
- 2.4. Pasūtītājs 5 darba dienu laikā izskata iesniegto Darbu pieņemšanas-nodošanas aktu. Gadījumā, ja Pasūtītājs nav apmierināts ar Darbu kvalitāti uz nodošanas brīdi, tad Pasūtītājs ir tiesīgs neparakstīt šo aktu, bet 5 darba dienu laikā rakstiski motivēt savus iebildumus un saskaņot jaunus termiņus, kurā Izpildītājam ir jānovērš atklātie defekti.
- 2.5. Šī Līguma 2.4. punktā minēto defektu novēršanu Izpildītājs veic par saviem līdzekļiem un, pēc defektu novēršanas, atkārtoti iesniedz Pasūtītājam sagatavotu Darbu pieņemšanas-nodošanas aktu.

3. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

- 3.1. Līguma kopējā summa:
- 3.1.1. par līgumā 1.1.1. punktā uzdotajiem darbiem nedrīkst pārsniegt 2226.40 EUR (divi tūkstoši divi simti divdesmit seši *euro* un 40 centi), tajā skaitā pievienotās vērtības nodoklis (PVN) 21% - 386.40 EUR (trīs simti astoņdesmit seši *euro* un 40 centi), vienības līgumcena 23.00 EUR/m³ bez PVN,
- 3.1.2. par līgumā 1.1.2. punktā uzdotajiem darbiem nedrīkst pārsniegt 4210.80 EUR (četri tūkstoši divi simti desmit *euro* un 80 centi), tajā skaitā PVN 21% - 730.80 EUR (septiņi simti trīsdesmit *euro* un 80 centi), vienības līgumcena 5.80 EUR/m³ bez PVN.
- 3.2. Pasūtītājs negarantē līguma izpildi pilnā apjomā un saglabā tiesības noteikt darbu daudzumus pēc nepieciešamības pieejamā finansējuma ietvaros.
- 3.3. Pakalpojumu apmaksā Izpildītājam tiks veikta pēc faktiski izpildītiem Darbiem atbilstoši Izpildītāja Finanšu piedāvājumā norādītajai/ fiksētai vienības cenai.
- 3.4. Pasūtītājs samaksā Izpildītājam par veiktajiem Darbiem 10 (desmit) dienu laikā no veikto Darbu nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanas un attiecīga rēķina saņemšanas dienas, pārskaitot naudu Izpildītāja norādītajā bankas kontā.
- 3.5. Par samaksas brīdi uzskatāms bankas atzīmes datums Pasūtītāja maksājuma uzdevumā.

4. PUŠU PIENĀKUMI UN TIESĪBAS

- 4.1. Izpildītāja pienākumi un tiesības:
- 4.1.1. Darbus veikt ar savu tehniku Līgumā paredzētajā termiņā un kvalitātē, atbilstoši iepirkuma Tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām (pielikums Nr. 2), ievērojot Pasūtītāja norādījumus, darba drošības, ugunsdrošības, satiksmes, kā arī citus Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvajiem aktus un prasības;
- 4.1.2. Līguma 1.1.punktā uzdotos Darbus uzsākt veikt pēc iepriekš mutiska, rakstiska vai telefoniska saskaņojuma ar Pasūtītāja pārstāvi - Malienas pagasta pārvaldes komunālās saimniecības pārzini Jāni Pūpolu;
- 4.1.3. informēt Pasūtītāju par Darbu gaitu, kas var apdraudēt darba izpildes kvalitāti,
- 4.1.4. veikt Darbus līdz 2016.gada 31.oktobrim,
- 4.1.5. par saviem līdzekļiem novērst atklātos defektus Pasūtītāja noteiktajā termiņā;
- 4.1.6. iesniegt Pasūtītājam sagatavotu Darbu pieņemšanas-nodošanas aktu.
- 4.1.7. saņemt atlīdzību par kvalitatīvi izpildītajiem Darbiem;
- 4.1.8. nav tiesīgs Līguma darbības laikā mainīt Finanšu piedāvājumā norādītā veicamo Darbu vienības cenu.
- 4.2. Pasūtītāja pienākumi un tiesības:
- 4.2.1. pieņemt no Izpildītāja kvalitatīvi izpildītos Darbus un samaksāt šajā Līgumā noteiktajā apmērā un kārtībā;
- 4.2.2. saskaņot ar Izpildītāju uzdoto Darbu apjomus;
- 4.2.3. pieprasīt un saņemt no Izpildītāja visu nepieciešamo informāciju par Darbu gaitu, kas var traucēt Līguma izpildi;
- 4.2.4. ziņot Izpildītājam par atklātiem defektiem;
- 4.2.5. tiesības līguma izpildes laikā samazināt kopējo Darbu apjomu;
- 4.2.6. nepieņemt Darbus no Izpildītāja, kas nav veikti atbilstoši iepirkuma Tehniskajai specifikācijai un Darbu uzsākšana nav saskaņota ar Pasūtītāja Līgumā 4.1.2.punktā norādīto pārstāvi.

5. PUŠU ATBILDĪBA

- 5.1. Izpildītājs ir pilnīgi materiāli atbildīgs par savu darbaspēku un tehnisko nodrošinājumu.
- 5.2. Izpildītājs ir atbildīgs un sedz visus zaudējumus Pasūtītājam gadījumā, ja ar kompetentas institūcijas lēmumu tiek apturēta Darbu veikšana sakarā ar Izpildītāja pieļautiem Līguma un normatīvo aktu pārkāpumiem.

- 5.3. Puses nav atbildīgas par saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tā radusies nepārvaramas varas rezultātā un/ vai ārkārtēju apstākļu rezultātā, kuru Puses nevarēja paredzēt un novērst. Par tādiem ārkārtējiem apstākļiem pieskaitāmi ugunsgrēki vai dabas stihijas, karadarbības, valsts vara un pārvaldes institūcijas darbība un jebkuri citi apstākļi, kas nav pakļauti Pušu saprātīgai kontrolei.
- 5.4. Ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi, Pusēm ir pienākums nekavējoties mutiski informēt Pušu pārstāvjus, kā arī ne vēlāk kā 2 (divu) dienu laikā pēc minēto apstākļu konstatēšanas iesniegt rakstveida paziņojumu Pusēm. Paziņojumā jāraksturo apstākļi, kā arī to ietekmes vērtējums attiecībā uz savu pienākumu izpildi saskaņā ar Līgumu un izpildes termiņu. Paziņojumā jānorāda termiņš, kad būs iespējams turpināt Līgumā paredzēto pienākumu izpildi.
- 5.5. Nepārvaramas varas apstākļiem beidzoties, Pusei, kura pirmā konstatējusi minēto apstākļu izbeigšanos, ir pienākums nekavējoties iesniegt rakstisku paziņojumu Pusēm par minēto apstākļu beigšanos.

6. IZMAIŅAS LĪGUMĀ, TĀ DARBĪBAS PĀRTRAUKŠANA

- 6.1. Līgumu var papildināt, grozīt (izņemot vienības Līgumcenas palielināšanu) vai izbeigt, Pusēm savstarpēji vienojoties. Jebkuras Līguma izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un kļūst par šā Līguma neatņemamām sastāvdaļām.
- 6.2. Pasūtītājs ir tiesīgs izbeigt Līgumu ar Izpildītāju pēc savas iniciatīvas, brīdinot par Līguma izbeigšanu Izpildītāju rakstiski divas nedēļas iepriekš, šādos gadījumos:
 - 6.2.1. ja Izpildītājs uzdoto Darbu izpildi veic kvalitātē, kas ir zemāka par šajā līgumā noteikto, un atkārtoti nav novērsis Pasūtītāja Darbu pārbaudes vai uzraudzības rezultātā atklātos defektus vai iebildumus pēc Pasūtītāja rakstiska brīdinājuma saņemšanas;
 - 6.2.2. ja Izpildītājs Darbu izpildes gaitā atkārtoti pēc Pasūtītāja rakstiska brīdinājuma saņemšanas neievēro Līguma noteikumus, izmanto nesertificētas iekārtas vai pieļauj, ka Darbus veic speciālisti bez attiecīgas kvalifikācijas.
- 6.3. Izpildītājs ir tiesīgs izbeigt Līgumu pēc savas iniciatīvas, rakstiski brīdinot Pasūtītāju divas nedēļas iepriekš, ja Pasūtītājs neveic maksājumu norēķinus Līguma 3.4.punktā noteiktajā termiņā.
- 6.4. Gadījumā, ja Izpildītājs izbeidz Līgumu, tad Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā, skaitot no Izpildītāja paziņojumā par Līguma izbeigšanu norādītā termiņa, veic visus Izpildītājam nesamaksātos maksājumus, atbilstoši Līguma nosacījumiem.
- 6.5. Ja Līgums tiek izbeigts Līguma 6.2.punktā minētajos gadījumos, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 10% apmērā no attiecīgās iepirkuma daļas kopējās līguma summas, par kuru līgums tiek izbeigts.
- 6.6. Ja Līgums tiek izbeigts Līguma 6.3.punktā minētajā gadījumā, Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 10% apmērā no nokavētā maksājuma summas.

7. STRĪDU RISINĀŠANAS KĀRTĪBA

Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdi tiks risināti savstarpēju sarunu ceļā, kas tiks attiecīgi protokolēti. Gadījumā, ja Līdzēji 10 (desmit) darba dienu laikā nespēs vienoties, strīdi tiek izskatīti Latvijas Republikas spēkā esošajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

8. PĀRSTĀVJI UN KONTAKINFORMĀCIJA

- 8.1. Pasūtītāja pārstāvis ar šo Līgumu saistītu jautājumu risinājumu sagatavošanā, kā arī attiecībā uz Darbu izpildi ir: Malienas komunālās saimniecības pārzinis Jānis PŪPOLS, tālr.: 25445529, e-pasts: jaunaluksne@aluksne.lv.
- 8.2. Izpildītāja pārstāvis ar šo Līgumu saistītu jautājumu risinājumu sagatavošanā, kā arī attiecībā uz Darbu izpildi un pabeigšanu ir: SIA "SORMA" valdes loceklis Harijs RIEKSTIŅŠ tālr.: 64322250, 76322250, e-pasts: sorma@apollo.lv.

9. CITI NOTEIKUMI

- 9.1. Šis Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas dienas un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.
- 9.2. Līgums sastādīts divos (2) identiskos eksemplāros latviešu valodā uz 10 (desmit) lapām, tajā skaitā divi pielikumi uz 6 (sešām) lapām. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks. Viens Līguma eksemplārs glabājas pie Pasūtītāja, bet otrs pie Izpildītāja.

Pasūtītājs:

Alūksnes novada pašvaldība
 Jaunalūksnes pagasta pārvalde,
 reģ. kods 90009489889,
 adrese – Kolbergis, "Dālderī",
 Jaunalūksnes pag., Alūksnes nov., LV-4350
 tālr. 29219720, fax. 64354064,
 e-pasts: jaunaluksne@aluksne.lv
 Maksātāja rekvizīti:
 Alūksnes novada pašvaldība
 Reģ.Nr.90000018622
 SEB banka, kods UNLALV2X
 Konta Nr. LV20UNLA0050021668836



C. Cinglere

Izpildītājs:

SIA "SORMA"
 reģ.Nr. 54103031261
 adrese - Pils iela 34-1, Alūksne, LV-4301
 Swedbanka, kods HABALV22
 Konta Nr. LV55HABA0551006885639



PIEDĀVĀJUMS IEPIRKUMAM
„Alūksnes novada pašvaldības Jaunalūksnes pagasta autoceļu uzturēšana 2016.gada vasaras sezonā”
(identifikācijas Nr. JPP 2016/02)

1. IESNIEDZA

Pretendenta nosaukums	SIA „SORMA”
Vienotais reģistrācijas numurs	54103031261
Juridiskā adrese	Pils iela 34-1, Alūksne, LV 4301
Biroja adrese	Rūpniecības iela 8c, Alūksne, LV 4301
Kontaktpersona (vārds, uzvārds, amats)	Harijs Riekstiņš, valdes loceklis
Tālruņa numurs	64322250, 76322250
E-pasta adrese	sorma@apollo.lv
Uzņēmuma bankas rekvizīti: Banka	SWEDBANK
Kods	HABALV22
Konts	LV55 HABA 0551 0068 8563 9

2. PIEDĀVĀJUMS

- 2.1. Apstiprinu, ka esam iepazinušies ar iepirkuma „Alūksnes novada pašvaldības Jaunalūksnes pagasta autoceļu uzturēšana 2016.gada vasaras sezonā” (identifikācijas Nr. JPP 2016/02) nolikumu, piekrītu iepirkuma procedūras noteikumiem. Piedāvāju veikt pakalpojumus, saskaņā ar iepirkuma nosacījumiem un tehniskās specifikācijas prasībām noteiktajā laika periodā, bez ierobežojumiem.
- 2.2. Apliecinu, ka mūsu finanšu piedāvājums ir (jāaizpilda aile attiecīgi tai iepirkuma daļai, kurai pretendents iesniedz savu piedāvājumu. Iepirkuma daļas ailes, kurai piedāvājums netiek iesniegts, jāatzīmē ar simbolu „X”):

Nr. p.k.	Pakalpojuma nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Vienas mērvienības līgumcena, EUR bez PVN	Summa, EUR	
					Bez PVN	Ar PVN
Iepirkuma 1. daļa						
1.	Iesēdumu un bedru labošana grants, šķembu un uzlabotos grants ceļos	m ³	80	23,00	1 840,00	2 226,40
Iepirkuma 2. daļa						
2.	Mehанизēta zāles pļaušana	pārg.km	90	X	X	X
Iepirkuma 3. daļa						
3.	Nomaļu grunts uzauguma noņemšana, grunti iekraujot transportā un aizvedot uz atbērtni	m ³	600	5,80	3 480,00	4 210,80

- 2.3. Aņņemos nodrošināt ceļu satiksmes noteikumu un citu normatīvo aktu ievērošanu pakalpojuma sniegšanas laikā.
- 2.4. Izprotu un aņņemos precīzi izpildīt visas šī iepirkuma Tehniskajā specifikācijā noteiktās prasības.
- 2.5. Apliecinu, ka piedāvātās līgumcenas būs nemainīgas visā līguma izpildes laikā.

Paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona:

Paraksttiesīgās personas paraksts:

Paraksttiesīgās personas vārds, uzvārds un amats: Harijs Riekstiņš, valdes loceklis

Uzņēmuma nosaukums:

SIA „SORMA”



šanu
ācijā

Pielikums Nr.1
Iepirkumam „Alūksnes novada pašvaldības
Jaunalūksnes pagasta
autoceļu uzturēšana 2016.gada vasaras sezonā.”
(ID Nr. JPP 2016/02)

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
**Iepirkumam „Alūksnes novada pašvaldības Jaunalūksnes pagasta autoceļu
uzturēšana 2016.gada vasaras sezonā”**
ID Nr. JPP 2016/02

Iepirkums paredz pakalpojumu iegādi Jaunalūksnes pagasta autoceļu uzturēšanas darbiem.
Iepirkums sadalīts trīs daļās:

1. daļa – iesēdumu un bedru labošana grants, šķembu segumos un uzlabotos grants ceļos (tehn.spec.4.2.4.)
2. daļa - mehanizēta zāles pļaušana (tehn.spec. 5.6.2)
3. daļa - nomaļu grunts uzaugumu noņemšana, grunti iekraujot transportā un aizvedot atbērtnē (tehn.spec. 5.4.3.1.)

1. Pakalpojumi veicami, saņemot darba uzdevumus no pasūtītāja, kas tiks doti, ņemot vērā pasūtītāja budžetā paredzēto finansējumu, pašvaldības ceļu stāvokli un meteoroloģiskos apstākļus.
2. Pasūtītājs ir noteicis orientējošus iepirkuma priekšmeta apjomus. Darbu apjoms var tikt mainīts pēc nepieciešamības. Pasūtītājs negarantē līguma izpildi pilnā apjomā un saglabā tiesības izmainīt kopējo apjomu atkarībā no pieejamā finansējuma.
3. Plānotie darbi jāuzsāk divdesmit četru (24) stundu laikā pēc saskaņošanas ar pasūtītāju.
4. Pakalpojumu apmaksā tiks veikta pēc faktiski izpildītiem darbiem, atbilstoši pretendenta iesniegtajam finanšu piedāvājumam.
5. No atbilstošajiem piedāvājumiem pasūtītājs izvēlas piedāvājumu ar kopējo zemāko cenu bez PVN katrai daļai atsevišķi, atbilstoši iesniegtajiem piedāvājumiem iepirkumam.
6. Visi pakalpojuma izpildei nepieciešamie materiāli ir sertificēti.
7. Pretendentam ir atbilstošs aprīkojums, tehnika, iekārtas attiecīgo darbu veikšanai precīzai tehniskās specifikācijas prasību izpildei.
8. Darbu izpilde notiek pēc Alūksnes novada pašvaldībā apstiprinātām ceļu uzturēšanas tehniskajām specifikācijām (rīkojums Nr. ANP/1-6/15/74 no 02.03.2015.)
9. Jaunalūksnes pagasta reģistrēto ceļu saraksts:

Nr. p.k.	Pagasta autoceļu nosaukums	Uzturēšanas posms		Garums km
		no km	līdz km	
A grupas ceļi				
1.	Jaunzemi-Karitāni	0.00	2.46	2.46
2.	Kolbergis-Karitāni	0.00	3.59	3.59
3.	Mārtiņi-Dainas	0.00	1.916	1.916

4.	Struņķene-Laines	0.00	3.18	3.18
B grupas ceļi				
5.	Bundzene-Birzmaļi	0.00	2.259	2.259
6.	Zariņi-Lenkava	0.00	1.536	1.536
7.	Upeskakts-Līgotņi	0.00	5.791	5.791
8.	Dudas-Paideri	0.00	4.32	4.32
9.	Auseji-Garjuri	0.00	3.516	3.516
10.	Bundzene-Matisene	0.00	4.00	4.00
11.	Karītāni-Paideri	0.00	3.117	3.117
12.	Kanaviņas-Lejasšķiņķi	0.00	5.55	5.55
13.	Garjuri-Lašķi	0.00	2.95	2.95
14.	Garjuri-Nikolska	0.00	0.60	0.60
C grupas ceļi				
15.	Ozoli-Zirnītis	0.00	0.531	0.531
16.	Saļņi-Izgāztuve	0.00	0.479	0.479
17.	Beja-Cukurkalni	0.00	0.67	0.67
KOPĀ:			46.465	

IEPIRKUMA 1. DALAS TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

IESĒDUMU UN BEDRU LABOŠANA GRANTS, ŠĶEMBU SEGUMOS UN UZLABOTAS GRUNTS CEĻOS (4.2.4.)

A. Mērķis:

Uzlabot ceļa klātnes līdzenumu.

B. Mērvienība:

Jāuzmēra iestrādātā minerālā materiāla apjoms irdenā stāvoklī kubikmetros (m³).

C. Darba apraksts:

1. Pārbrauciens līdz darba vietai;
2. Satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana;
3. Iesēdumu un bedru piebēršana ar pievestu materiālu;
4. Seguma planēšana (profilēšana);
5. Satiksmes organizācijas līdzekļu noņemšana;
6. Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.

D. Materiāli:

Pielaujama dabīga grants materiāla pielietošana, kura fizikāli mehāniskās īpašības ir augstākas vai analogas remontējamā seguma materiāla īpašībām, kas nesatur māla gabalus vai pikas, velēnas, saknes un citas organiskas vielas vai citus nepieņemamus piemaisījumus.

Dabīgais grants materiāls nedrīkst saturēt daļiņas, kuru izmērs lielāks par 70 mm.

Smalkās frakcijas (procentuālais daudzums, kas iziet caur 0,063 mm sietu nedrīkst pārsniegt 15 %, nosakot pēc standarta LVS EN 933:1.

E. Iekārtas:

F. Darba izpilde:

Darbs paredzēts dažādu iemeslu dēļ radušos atsevišķu iesēdumu vai bedru likvidēšanai grants, šķembu un uzlabotās grunts segās ar pievestu dabīgu grants materiālu līdz 50 m³ vienā vietā.

Iesēdumu (bedri) iztīra no netīrumiem, dubļiem, ūdens un aizpilda ar pievestu dabīgu grants materiālu.

Pēc materiāla izvešanas ceļa sega iesēduma (bedres) vietā jānoplanē vai jānoprofilē.

G. Prasības izpildītam darbam:

Ceļa klātnei jābūt līdzenai visā platumā, bez šķērsviļņiem un bedrēm. Uz ceļa klātnes nedrīkst atrasties velēna vai daļiņas, kas lielākas par 70 mm. Seguma malās nedrīkst palikt vaļņi.

Šķērskritumam ir jābūt pareizā virzienā.

Pēc planēšanas grants, šķembu vai grunts seguma sajūguma vietai ar melno segumu, dzelzceļa klātni vai tiltu klājumu jābūt līdzenai, bez trieciena.

Darba dienas beigās nedrīkst palikt neizlīdzināts valnis. Ja nav iespējams valni izlīdzināt, tad šādā ceļa posmā jāuzstāda nepieciešamie satiksmes organizācijas līdzekļi.

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

Jākontrolē objektā pievestā un iestrādātās grants apjoms katrā automašīnā.

Neatbilstību kontrole izpildāma visur, kur vizuāli konstatēta neatbilstības iespējamība. Neatbilstību gadījumā jāveic labojumi.

IEPIRKUMA 2.DAĻAS TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

MEHANIZĒTA ZĀLES PĻAUŠANA (5.6.2.)

A. Mērķis:

Uzlabot ceļa un tam pieguļošo teritoriju pārredzamību, veicināt ūdens atvadi no ceļa klātnes un sāngrāvjiem, veikt profilaksi pret nezāļu sēklu izplatību.

B. Mērvienība:

Darba daudzums uzmērāms darba pārgājiena kilometros (pārg. km)

C. Darba apraksts:

1. Pārbrauciens līdz darba vietai;
2. Zāles pļaušana;
3. Nopļautās zāles izkliešana;
4. Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.

D. Materiāli:

E. Iekārtas:

Tehnikai uzkarinātas, piekabinātas pļaujmašīnas vai rideri ar darba platumu $\geq 1,2$ m

F. Darba izpilde:

Pielieto mehānizētai zāles pļaušanai autoceļa nomalēs, nogāzēs, grāvjos un sadalošā joslā ar platumu ≤ 4 m.

Nopļauto zāli atstāj izklaidus uz vietas satrudēšanai, tā nedrīkst traucēt ūdens atvades sistēmas darbību.

Darba gājiena platums atkarīgs no pielietotā mehānisma darba platumā, atsevišķos gadījumos, lai nodrošinātu pļaušanas pabeigtību darba gājiena platums drīkst būt šaurāks par darba platumu.

G. Prasības izpildītam darbam:

Visā darba zonā līdzeni nopļauta zāle. Palikušo stiebru garums nedrīkst būt garāks par 10 cm.

Nopļautā zāle netraucē ūdens atvades sistēmas darbu un nepiegružo ietves, pieturvietas platformas un brauktuvi.

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

Izpildītais darbs kontrolējams visā autoceļa (posma) garumā, neatbilstības gadījumā jāveic pasākumi prasību nodrošināšanai. Ja izpļaujamās zāles joslas platums ir līdz 1,6 m, to apmaksā kā vienu veselu gājieni, neatkarīgi no veikto darba gājieni skaita.

IEPIRKUMA 3.DAĻAS TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

NOMAĻU GRUNTS UZAUGUMU NOŅEMŠANA, GRUNTI IEKRAUJOT TRANSPORTĀ UN AIZVEDOT ATBĒRTNĒ (5.4.3.1)

A. Mērķis:

Uzlabot ūdens atvadi no ceļa klātnes.

B. Mērvienība:

Jāuzmēra noņemtās grunts apjoms (m^3)

C. Darba apraksts:

1. Pārbrauciens līdz darba vietai;
2. Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana;
3. Nomales uzaugumu nogriešana;
4. Grunts iekraušana un aizvešana uz atbērtni (līdz 1 km);
5. Nomales šķērsprofila atjaunošana;
6. Ceļa segas tīrīšana;
7. Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu novākšana;
8. Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.

D. Materiāli:

E. Iekārtas:

Motorgreiders vai specializēta frēze uzauguma noņemšanai.

Iekrāvējs vai ekskavators

Grunts transportēšanai pielietojams autotransports, vai transporta līdzekļi, kuri ir paredzēti grunts transportēšanai.

Ja esošajai brauktuvei ir bituminēta seguma virskārta, tad darba procesā izmantotajām iekārtām ir jābūt aprīkotām ar pneimoriepām.

F. Darba izpilde:

Nomaļu uzaugumu noņemšanu ar aizvešanu izpilda vietās, kur esošā situācija neļauj noņemto materiālu izlīdzināt ceļa nodalījuma joslā.

Nogriežot uzaugumu nedrīkst tikt bojāta apaugusī ceļa nogāze.

Nogrieztais uzaugums jānogādā uzņēmēja atbērtnē.

Pēc grunts aizvešanas nomale jānoprofilē un no seguma jānoslauka tur uzbirusī grunts.

G. Prasības izpildītam darbam:

Pēc uzaugumu novākšanas ceļa nomalēm jānodrošina ūdens atvade bez izskalojumu veidošanās.

Nomaļu šķērsprofilam jābūt 3 % - 5 %. Virāžās nomales šķērskritums var būt līdz 6 %

un tam jābūt vēršam uz līknes iekšpusi.

Segas malas un nomales sajūgumam jābūt vienā līmenī vai ne zemāk par 10 mm.

Pēc darbu pabeigšanas ceļa segumam jābūt tīram.

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

Jākontrolē noņemtā grunts apauguma daudzums.

Nomales šķērskrituma, segas malas un nomales sajūguma atbilstību vērtē vizuāli.

Neatbilstību gadījumā jāveic labojumi.